

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Limoeiro do Norte/CE, Sr. Francisco Valdo Freitas de Lemos, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio cumprido com todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E IMPLANTAÇÃO DE SEMAFOROS NO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE LIMOEIRO DO NORTE- CE**, vem homologar o presente processo administrativo de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.0302001-SEINFRA**, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente processo **HOMOLOGADO** em favor da empresa **I – J F DA SILVA COMERCIO SERVIÇOS – CNPJ 24.153.640/0001-08**, com o valor global R\$ 201.051,84 (Duzentos e um mil, cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

LOTE I – 139.999,85 (Cento e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	QUANT.	MARCA	VLR UNI	VLR TOTAL
01	SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM COLUNAS DE AÇO	SERVIÇO	10	LIDER	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
02	SERVIÇO DE TROCA DE LENTE DE ACRILICO	SERVIÇO	10	LIDER	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
03	SERVIÇO DE TROCA DE CABO PP	SERVIÇO	5	LIDER	R\$ 150,00	R\$ 750,00
04	SERVIÇO DE TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 12V DE 30A	SERVIÇO	15	LIDER	R\$ 299,99	R\$ 4.499,85
05	TROCA DE CONTROLADOR DIGITALEM PLACA DE 06 FACES	SERVIÇO	10	LIDER	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00
06	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA LED	SERVIÇO	10	LIDER	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
07	SERVIÇO TROCA DE DISJUNTOR DE 10A	SERVIÇO	5	LIDER	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00
08	SERVIÇO DE REVISÃO E CONCERTO DE SEMAFOROS	SERVIÇO	20	LIDER	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00
09	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA (INCLUINDO DESLOCAMENTO TECNICO,IMPOSTOS E TAXAS)	SERVIÇO	20	LIDER	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
10	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO TESTE E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA SEMAFORICO; SERVIÇO; SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO, TESTE E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA SEMAFORICO COM FORNECIMENTO DOS MEIOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA.	SERVIÇO	20	LIDER	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00
11	SERVIÇO DE PINTURA MANUAL DE SIMBOLOGIA REFLEXIVA COM TINTA ACRILICA EMUIOSIONA-	M2	4.000	LIDER	R\$ 21,00	R\$ 84.000,00

LOTE III – 61.051,99(Sessenta e um mil, cinquenta e um reais e noventa e nove centavos)

ITEM	OBJETO	UND.	QUANT.	MARCA	VLR UNI	VLT TOTAL
01	KIT DE INSTALAÇÃO COM CABOS, CONECTORES, HASTER'S E TODOS OS MATERIAIS E ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO DO CRUZAMENTO SEMAFORICO.	KIT	02	LIDER	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
02	LÂMPADA LED DE 200MM, NAS CORES: VERMELHA, AMARELA E VERDE, COM NO MINIMO DE 160 LED'S NO FOCO, COM MINOMO DE 7.000 MCD, DE INTENSIDADE CADA LED.	UNIDADE	08	WDM	R\$ 320,00	R\$ 2.560,00
03	PLACA DE CONTROLADOR PARA MANUTENÇÃO DOS CONTROLADORES SEMAFÓRICOS JÁ EXISTENTES NA CIDADE.	UNIDADE	02	DIGICON	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
04	DISJUNTOR DIN BIPOLAR CURVA C 10A	UNIDADE	01	STECK	R\$ 24,99	R\$ 24,99
05	LENTE DE ACRILICO	UNIDADE	08	LIDER	R\$ 80,00	R\$ 640,00
06	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 12V DE 30A	UNIDADE	04	FASGOLD	R\$ 200,00	R\$ 800,00




07	PLACA FONTE PARA MANUTENÇÃO DOS CONTROLADORES SEMAFÓRICOS	UNIDADE	02	TECBRAS	R\$ 297,50	R\$ 595,00
08	CONTROLADOR SEMAFÓRICO 2 A 4 VIAS PROGRAMÁVEIS	UNIDADE	01	WEG	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
09	CABO PP 4X1	METRO	80	CONDUBRAS	R\$ 6,00	R\$ 480,00
10	BATERIA 12V E 9A	UNIDADE	04	UNIPOWER	R\$ 180,00	R\$ 720,00
11	PESTANA COBRE FOCO EM ALUMINIO	UNIDADE	08	COOPERMETAL	R\$ 26,00	R\$ 208,00
12	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM DIÂMETRO DE 0,50 CM, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 18, COM LETRAS, SIMBOLOS E TARJAS, CONFECCIONADAS EM ADESIVOS REFLETIVOS DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO SUTRAN.	UNIDADE	38	LIDER	R\$ 144,00	R\$ 5.472,00
13	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3,5 (TRÊS METROS E MEIO DE ALTURA) E DE 2 (DUAS) POLE	UNIDADE	30	LIDER	R\$ 118,40	R\$ 3.552,00
14	SISTEMA ELETRÔNICO DIGITAL DE 6 TEMPOS EM PLACA COM DISPLAY LCD COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE 32 CARACTERES PLANOS DIÁRIOS E TECLADO DE 16 TECLAS DO CIRCUITO DE FACES PROGRAMAVEIS. FONTE CHAVEADA (ENTRADA DE 85 A 265 VAC E SAÍDA DE 13.8 VOLTS/30A. SISTEMA NOBREAK(BATERIA) ACIONADO AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM AUTONOMIA DE 2 A 4 HORAS, CAIXA DE AÇO COM SUPORTE DE FIAÇÃO EM COLUNA (400X300X200) MM COM TRAVA NA TAMPA.	UNIDADE	01	LIDER	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
15	GRUPO FOCAL EM T COM LÂMPADA DE 200MM (02 VERMELHAS E 01 AMARELA E 01 VERDE), COM MINIMO 256 LÂMPADAS DE LED COM LUMINOSIDADE DE 10.000 MCD CADA, COM POTÊNCIA DE 12 VOLTS. ANTEPARO PAINEL DE COLORAÇÃO PRETO-FOSCO, JUSTAPOSTO AO GRUPO FOCAL DESTINADO A DESTACA-LO MEDIANTE CONTRASTE. AS LENTES Z PARA SEMAFÓROS SÃO INJETADAS DE POLICARBONATO NOS DIÂMETROS DE 150, 200 E 300 MM.	UNIDADE	04	LIDER	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00
16	COLUNA EM AÇO GALVANIZADO DE 4" DE 3,75MM COM 6 METROS DE ALTURA	UNIDADE	04	LIDER	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
17	BRAÇO PROJETADO EM AÇO GALVANIZADO DE 3" DE 3,35MM COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. SERVIÇO DE MODELAGEM DO BRAÇO PROJETADO.	UNIADE	04	LIDER	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00

Empresa II - **PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME** - CNPJ 27.403.746/0001-00, com o valor global R\$ 350.000,00(Trezentos e cinquenta mil reais)
 LOTE II - R\$ 350.000,00(Trezentos e cinquenta mil reais)

ITEM	OBJETO	UND.	QUANT.	MARCA	VLR UNI	VLR TOTAL
01	KIT DE INSTALAÇÃO COM CABOS, CONECTORES, HASTER'S E TODOS OS MATERIAIS E ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO DO CRUZAMENTO SEMAFORICO.	KIT	08	PROVIA	R\$ 422,00	R\$ 3.376,00
02	LÂMPADA LED DE 200MM, NAS CORES: VERMELHA, AMARELA E VERDE, COM NO MINIMO DE 160 LED'S NO FOCO, COM MINOMO DE 7.000 MCD, DE INTENSIDADE CADA LED.	UNIDADE	32	PROVIA	R\$ 405,00	R\$ 12.963,20
03	PLACA DE CONTROLADOR PARA MANUTENÇÃO DOS CONTROLADORES	UNIDADE	08	PROVIA	R\$ 2.112,25	R\$ 16.898,00

	SEMAFÓRICOS JÁ EXISTENTES NA CIDADE.					
04	DISJUNTOR DIN BIPOLAR CURVA C 10A	UNIDADE	4	ELETROMAR	R\$ 20,19	R\$ 80,76
05	LENTE DE ACRILICO	UNIDADE	32	PROVIA	R\$ 65,90	R\$ 2.108,80
06	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 12V DE 30A	UNIDADE	16	COLMÉIA	R\$ 464,70	R\$ 7.435,20
07	PLACA FONTE PARA MANUTENÇÃO DOS CONTROLADORES SEMAFÓRICOS	UNIDADE	08	PROVIA	R\$ 295,72	R\$ 2.365,76
08	CONTROLADOR SEMAFÓRICO 2 A 4 VIAS PROGRAMÁVEIS	UNIDADE	04	PROVIA	R\$ 2.027,76	R\$ 8.111,04
09	CABO PP 4X1	METRO	320	SPAZIO	R\$ 5,49	R\$ 1.756,80
10	BATERIA 12V E 9A	UNIDADE	16	MOURA	R\$ 168,98	R\$ 2.703,68
11	PESTANA COBRE FOCO EM ALUMINIO	UNIDADE	32	PROVIA	R\$ 84,49	R\$ 2.703,68
12	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM DIÂMETRO DE 0,50 CM, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 18, COM LETRAS, SIMBOLOS E TARJAS, CONFECCIONADAS EM ADESIVOS REFLETIVOS DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO SUTRAN.	UNIDADE	152	PROVIA	R\$ 523,84	R\$ 79.623,68
13	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3,5 (TRÊS METROS E MEIO DE ALTURA) E DE 2 (DUAS) POLE	UNIDADE	120	PROVIA	R\$ 185,88	R\$ 22.305,60
14	SISTEMA ELETRÔNICO DIGITAL DE 6 TEMPOS EM PLACA COM DISPLAY LCD COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE 32 CARACTERES PLANOS DIÁRIOS E TECLADO DE 16 TECLAS DO CIRCUITO DE FACES PROGRAMAVEIS. FONTE CHAVEADA (ENTRADA DE 85 A 265 VAC E SAÍDA DE 13.8 VOLTS/30A. SISTEMA NOBREAK(BATERIA) ACIONADO AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM AUTONOMIA DE 2 A 4 HORAS, CAIXA DE AÇO COM SUPORTE DE FIAÇÃO EM COLUNA (400X300X200) MM COM TRAVA NA TAMPA.	UNIDADE	5	PROVIA	R\$ 5.745,32	R\$ 28.726,60
15	GRUPO FOCAL EM T COM LÂMPADA DE 200MM (02 VERMELHAS E 01 AMARELA E 01 VERDE), COM MINIMO 256 LÂMPADAS DE LED COM LUMINOSIDADE DE 10.000 MCD CADA, COM POTÊNCIA DE 12 VOLTS. ANTEPARO PAINEL DE COLORAÇÃO PRETO-FOSCO, JUSTAPOSTO AO GRUPO FOCAL DESTINADO A DESTACA-LO MEDIANTE CONTRASTE. AS LENTES Z PARA SEMAFÓROS SÃO INJETADAS DE POLICARBONATO NOS DIÂMETROS DE 150, 200 E 300 MM.	UNIDADE	20	PROVIA	R\$ 4.055,52	R\$ 81.110,40
16	COLUNA EM AÇO GALVANIZADO DE 4" DE 3,75MM COM 6 METROS DE ALTURA	UNIDADE	20	PROVIA	R\$ 1.943,27	R\$ 38.865,40
17	BRAÇO PROJETADO EM AÇO GALVANIZADO DE 3" DE 3,35MM COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. SERVIÇO DE MODELAGEM DO BRAÇO PROJETADO.	UNIADE	20	PROVIA	R\$ 1.943,27	R\$ 38.865,40

Limoeiro do Norte / CE, 25 de Fevereiro de 2021


FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE