

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Limoeiro do Norte/CE.
Ref.: Concorrência nº 2022.2102-001/SEINFRA

A empresa **ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 63.551.378/0001-01, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta **Concorrência nº 2022.2102-001/SEINFRA**.

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DESTES EDITAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	V. TOTAL DO LOTE
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DESTES EDITAL.	Serviços	01	R\$ 2.222.780,31
TOTAL GERAL				R\$ 2.222.780,31

Valor global: R\$ 2.222.780,31 (Dois Milhões Duzentos e Vinte e Dois Mil Setecentos e Oitenta Reais e Trinta e Um Centavos)

Proponente: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 – Centro - Morada Nova – CE - Cep: 62.940-000


Cidade/UF: Morada Nova – CE / Cep: 62.940-000

CNPJ: 63.551.378/0001-01

Prazo de Execução: 06 (seis) meses.

ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Estevão Saraiva Maia
Responsável

Gildemberg Santos B.
Engenheiro Civil
CREA 06/957175-6




Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

- Declaramos ter pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo - Projeto Básico deste edital.
- Declaramos expressamente que fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão de obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infelizmente e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Atenciosamente.

Morada Nova - CE, 13 de abril de 2022.




ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ sob o n° 63.551.378/0001-01

Francisco Estenio Saraiva Maia

Representante Legal

CPF n° 740.940.508-25



GILDEMBERG DOS SANTOS BEZERRA

Engenheiro Civil

CREA-CE n° 350120 / RNP n° 0619571756



ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 63.551.378/0001-01 – CGF: 06.892664-2
 Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 – Centro
 Morada Nova – CE
 E-mail: eletcamp@gmail.com / eletcamp@brisanet.com.br
 Fone/ Fax: (88) 3422. 1297 / (88) 3422. 1722

ELETROCAMPO
 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE
 EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE / CE
 FONTE : TABELA SEINFRA 027, SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	50,00	115,20	142,13	5.760,00	7.106,50
1.1.2	C4993	DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1,075,00	2,74	3,38	2.945,50	3.633,50
1.1.3	C4992	MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1,075,00	2,74	3,38	2.945,50	3.633,50
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
2.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
2.1.1	CA-05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - BDI=23,38	PRÓPRIA	%	100,00	1.812,70	2.236,51	181.270,00	223.651,00
								181.270,00	223.651,00
								181.270,00	223.651,00
3		ESTRADA 1: TRECHO DA ESTRADA PARTINDO DA ESTRADA DAS LAGES, PASSANDO PELOS CARÕES E CANAFISTULA DE DIMAS NUNES E INDO ATÉ A ENTRADA DO BIXOPA							
3.1		REVESTIMENTO PRIMARIO							
3.1.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP) BDI=23,38	SEINFRA	M3	23.472,00	7,51	9,27	176.274,72	217.585,44
3.1.2	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,00	SEINFRA	T	37.320,48	2,14	2,64	79.865,83	98.526,07
4		ESTRADA 2: TRECHO DA ESTRADA PARTINDO DA FAVELA NA SEDE DO BIXOPA, INDO ATE O CANAL DO EIXÃO E VINDO PELA CAPELA DA VIUVINHA.ATE O SANGRADOIRO DO BIXOPA							
4.1		REVESTIMENTO PRIMARIO							
4.1.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP) BDI= 23,38	SEINFRA	M3	5.920,00	7,51	9,27	44.459,20	54.878,40
4.1.2	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,00	SEINFRA	T	9.412,80	2,14	2,64	20.143,39	24.849,79
5		ESTRADA 3: TRECHO DA ESTRADA DO SÍTIO SAQUINHO, SAINDO DA ESTRADA DO CABEÇA E INDO ATE O ASFALTO EM LAGOA DO BOI EM QUIXERÊ							
5.1		REVESTIMENTO PRIMARIO							
								120.196,17	148.305,62
								120.196,17	148.305,62



[Handwritten signatures and initials]

ELETROCAMPO SERECONSTRUÇÕES LTDA
 Engenheiro Civil
 Responsável
 Gildeberto Santos B.
 Engenheiro Civil
 CREA 061957175-6




ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 63.551.378/0001-01 - CGF: 06.892864-2
 Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 - Centro
 Morada Nova - CE
 E-mail: eletcamp@gmail.com / eletcamp@brisanet.com.br
 Fone/ Fax: (88) 3422. 1287 / (88) 3422. 1722

ELETROCAMPO
 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE
 EDITAL: CONCORRÊNCIA - Nº2022.2102-001 / SEINFRA.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE / CE
 FONTE : TABELA SEINFRA 027, SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.1.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38	SEINFRA	M3	10.480,00	7,51	9,27	78.704,80	97.149,60
5.1.2	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,50	SEINFRA	T	16.663,20	2,49	3,07	41.491,37	51.156,02
6		ESTRADA 4: TRECHO DA ESTRADA DA SUCUPIRA ATE A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE APODI							
6.1		REVESTIMENTO PRIMARIO						261.770,74	322.989,27
								261.770,74	322.989,27
6.1.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38	SEINFRA	M3	22.824,00	7,51	9,27	171.408,24	211.578,48
6.1.2	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,50	SEINFRA	T	36.290,16	2,49	3,07	90.362,50	111.410,79
7		ESTRADA 5: TRECHO DA ESTRADA DA MARIA DIAS, SAINDO DO CALÇAMENTO NA CIDADE ALTA E INDO ATE A COMA COM O MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE							
7.1		REVESTIMENTO PRIMARIO						98.645,51	121.806,72
								98.645,51	121.806,72
7.1.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38	SEINFRA	M3	9.540,00	7,51	9,27	71.645,40	88.435,80
7.1.2	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 1,50	SEINFRA	T	15.168,60	1,78	2,20	27.000,11	33.370,92
8		ESTRADA 6: TRECHO DAS ESTRADAS DOS SETORES: SETOR 4, SETOR 5, SETOR 6, SETOR S. E A ESTRADA DO CANAL, SAINDO DA BR-116 E INDO ATE O SETOR NH-3.							
8.1		REVESTIMENTO PRIMARIO						423.482,23	522.481,82
								423.482,23	522.481,82
8.1.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38	SEINFRA	M3	47.280,00	7,51	9,27	355.072,80	438.285,60
8.1.2	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 0,25	SEINFRA	T	75.175,20	0,91	1,12	68.409,43	84.196,22
9		ESTRADA 7: DO TRECHO DA ESTRADA DAS DANÇAS, SAINDO DA BR-116 E INDO ATE A PASSAGEM MOLHADA DO RIO BANABUIU							
9.1		REVESTIMENTO PRIMARIO						57.253,75	70.643,29
								57.253,75	70.643,29
9.1.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38	SEINFRA	M3	4.992,00	7,51	9,27	37.489,92	46.275,84
9.1.2	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,50	SEINFRA	T	7.937,28	2,49	3,07	19.763,83	24.367,45



[Handwritten signature]

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 Responsável
 Francisco Espírio Sefalva Maia

Gildemberg Santos B.
 Engenheiro Civil
 CREA 06/1957175-6




ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 63.551.378/0001-01 - CGF: 06.892664-2
 Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 - Centro
 Morada Nova - CE
 E-mail: eletcamp@gmail.com / eletcamp@brisanet.com.br
 Fone/ Fax: (88) 3422. 1297 / (88) 3422. 1722

ELETROCAMPO
 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE
 EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE
 FONTE : TABELA SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10		ESTRADA 8: DO TRECHO DA ESTRADA DO ALONSO, SAINDO DA VIA DO CONTORNO E INDO ATE A PONTE DO CABEÇA PRETA							
10.1		REVESTIMENTO PRIMARIO							
10.1.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38	SEINFRA	M3	3.360,00	7,51	9,27	25.233,60	31.147,20
10.1.2	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,50	SEINFRA	T	5.342,40	2,49	3,07	13.302,58	16.401,17
11		ESTRADA 9: TRECHO DA ESTRADA DA CANAFISTULA DOS ALVES, SAINDO DO CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO CARNEIRO DE ARAUJO INDO ATE POÇO DOS PAUS E EM SEGUIDA INDO ATE A CAPELA DO SAO RAIMUNDO.							
11.1		REVESTIMENTO PRIMARIO							
11.1.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38	SEINFRA	M3	7.176,00	7,51	9,27	53.891,76	66.521,52
11.1.2	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,50	SEINFRA	T	11.409,84	2,49	3,07	28.410,50	35.028,21
12		ESTRADA 10: TRECHO DA ESTRADA DA CANTO GRANDE DE BAIXO, SETOR-RECANTO GRANDE DE CIMA, SAINDO DA BR-116 PRÓXIMA A CAIXA D'AGUA DO SAAE E INDO ATE O RAIMUNDO LEITAO							
12.1		REVESTIMENTO PRIMARIO							
12.1.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38	SEINFRA	M3	8.928,00	7,51	9,27	67.049,28	82.762,56
12.1.2	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,50	SEINFRA	T	14.195,52	2,49	3,07	35.346,84	43.580,25
13		ESTRADA 11: TRECHO DA ESTRADA DA PEDRA BRANCA ATE OS DIVIDA COM QUIXERE EM POCINHOS.							
13.1		REVESTIMENTO PRIMARIO							
13.1.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38	SEINFRA	M3	3.432,00	7,51	9,27	25.774,32	31.814,64
13.1.2	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,50	SEINFRA	T	5.450,88	2,49	3,07	13.587,63	16.752,62



[Handwritten signature]

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 Francisco Estelito Saraiva Maia
 Responsável

[Handwritten signature]
 Gildeberto Santos B.
 Engenheiro Civil
 CREA 06/957175-6



ELETROCAMPO
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 63.551.378/0001-01 – CGF: 06.892864-2
Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 – Centro
Morada Nova – CE
E-mail: eletcamp@gmail.com / eletcamp@brisanet.com.br
Fone/ Fax: (88) 3422. 1297 / (88) 3422. 1722


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE
EDITAL: CONCORRÊNCIA - Nº 2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE / CE
FONTE : TABELA SEINFRA 027, SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) / 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14		ESTRADA 12: TRECHO DA ESTRADA DA ILHA AO BANABUIU							
14.1		REVESTIMENTO PRIMARIO						12.386,63	15.283,40
14.1.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38	SEINFRA	M3	1.080,00	7,51	9,27	8.110,80	10.011,60
14.1.2	C3143	TRANSPORTE LOCAL CIDMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,50	SEINFRA	T	1.717,20	2,49	3,07	4.275,83	5.271,80
15		ESTRADA 13: TRECHO DA ESTRADA DE FLORES PASSANDO EM FRENTE A CERAMICA E CHEGANDO NA EM DIQUINHA.							
15.1		REVESTIMENTO PRIMARIO							
15.1.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38	SEINFRA	M3	4.480,00	7,51	9,27	33.644,80	41.529,60
15.1.2	C3143	TRANSPORTE LOCAL CIDMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,50	SEINFRA	T	7.123,20	2,49	3,07	17.736,77	21.868,22
						VALOR BDI TOTAL :		51.381,57	63.397,82
						VALOR ORÇAMENTO:		51.381,57	63.397,82
						VALOR BDI TOTAL :		17.736,77	21.868,22
						VALOR ORÇAMENTO:		1.703.094,27	2.222.780,31

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 2222780,31 (Dois Milhões Duzentos e Vinte e Dois Mil Setecentos e Oitenta Reais e Trinta e Um Centavos)



Handwritten signatures and initials.

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Estelino Sefraiva Maia
Responsável

Gildemberg Santos B.
Engenheiro Civil
CREA 06.9557175-6

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FONTE : TABELA SEINFRA 027_SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.1	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	1,4863987	17,18	25,54
		Sub-Total de Mão de Obra				25,54
	2	0210537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	26,51	27,04
	2	0211100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	18,62	18,62
	2	0211691 PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	4,5000000	9,39	42,28
	2	0211725 PRÉGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	11,58	1,74
		Sub-Total de Material				89,68
		Custo Direto Total				115,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				115,20
		Preço Unitário Adotado				115,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS		KM	30/03/2021		
	A	10716 CAVALO MECANICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) (H)	H	0,0125000	219,12	2,74
		Serviços Auxiliares				
		Total de Serviços Auxiliares				2,74
		Custo Direto Total				2,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,74
		Preço Unitário Adotado				2,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS		KM	30/03/2021		
	A	10716 CAVALO MECANICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) (H)	H	0,0125000	219,12	2,74
		Serviços Auxiliares				
		Total de Serviços Auxiliares				2,74
		Custo Direto Total				2,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,74
		Preço Unitário Adotado				2,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - BDI=23,38		%	24/03/2022		
	1	0118584 ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS	0,5000000	16.693,95	8.346,98
	1	0118588 TECNICO SEGURANÇA TRABALHO	MÊS	1,0000000	5.099,32	5.099,32
	1	0118590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS	1,0000000	6.644,30	6.644,30
	1	0118592 TOPOGRAFO	MÊS	0,5000000	6.052,30	3.026,15
	1	0118598 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MÊS	1,0000000	3.111,90	3.111,90
	1	0118599 APONTADOR	MÊS	1,0000000	3.982,94	3.982,94
		Sub-Total de Mão de Obra				30.211,59
		TOTAL PARA 6 MESES				181.269,54
		FRAÇÃO DE 100 %				1.812,70
		Custo Direto Total				1.812,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.812,70
		Preço Unitário Adotado				1.812,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.1	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP) BDI=23,38		M3	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,0178043	17,18	0,31
		Sub-Total de Mão de Obra				0,31
		Serviços Auxiliares				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FONTE : TABELA SEINFRA 027_SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço					
A	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000000	0,26	0,26
A	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670000	3,12	3,95
A	C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000000	2,39	0,48
A	10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)		0,0000000	38,27	-
A	10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018222	42,31	0,08
A	10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008000	2,01	-
A	10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	59,41	-
A	10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0007555	21,90	0,02
A	10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089000	120,70	1,07
A	10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0026000	126,08	0,33
A	10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037000	3,03	0,01
A	10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044000	164,82	0,73
A	10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037000	74,12	0,27
		Total de Serviços Auxiliares				7,20
		Custo Direto Total				7,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,51
		Preço Unitário Adotado				7,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.1.2	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,00		T	24/03/2022		
	2 0212896	TRANSPORTE	TXKM	1,9000000	0,74	1,41
	2 0212897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,9900000	0,74	0,73
		Sub-Total de Material				2,14
		Serviços Auxiliares				
A	10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0000000	37,59	-
A	10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0000000	119,09	-
		Custo Direto Total				2,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,14
		Preço Unitário Adotado				2,14


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.1.1	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP) BDI= 23,38		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0178043	17,18	0,31
		Sub-Total de Mão de Obra				0,31
		Serviços Auxiliares				
A	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000000	0,26	0,26
A	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670000	3,12	3,95
A	C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000000	2,39	0,48
A	10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)		0,0000000	38,27	-
A	10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018222	42,31	0,08
A	10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008000	2,01	-
A	10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	59,41	-
A	10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0007555	21,90	0,02
A	10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089000	120,70	1,07
A	10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0026000	126,08	0,33
A	10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037000	3,03	0,01
A	10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044000	164,82	0,73
A	10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037000	74,12	0,27
		Total de Serviços Auxiliares				7,20
		Custo Direto Total				7,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,51
		Preço Unitário Adotado				7,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.1.2	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,00		T	24/03/2022		
	2 0212896	TRANSPORTE	TXKM	1,9000000	0,74	1,41



ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Esteniz Saraiva Maia
Responsável

Gildemberg Santos B.
Engenheiro Civil
CREA 061957175-6



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE
EDITAL: CONCORRÊNCIA - Nº2022.2102-001 / SEINFRA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE
FONTE : TABELA SEINFRA 027_SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	2	0212897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,9900000	0,74	0,73
			Sub-Total de Material				2,14
			Serviços Auxiliares				
A	10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0000000	37,59	-	
A	10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0000000	119,09	-	
			Custo Direto Total				2,14
			Taxa de BDI %		0,0000000	-	
			Total da Composição				2,14
			Preço Unitário Adotado				2,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
5.1.1	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38		M3	30/03/2021			
	1	0112543	SERVEnte	H	0,0178043	17,18	0,31
			Sub-Total de Mão de Obra				0,31
			Serviços Auxiliares				
A	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000000	0,26	0,26	
A	C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670000	3,12	3,95	
A	C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000000	2,39	0,48	
A	10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0000000	38,27	-	
A	10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018222	42,31	0,08	
A	10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008000	2,01	-	
A	10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	59,41	-	
A	10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0007555	21,90	0,02	
A	10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089000	120,70	1,07	
A	10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0026000	126,08	0,33	
A	10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037000	3,03	0,01	
A	10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044000	164,82	0,73	
A	10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037000	74,12	0,27	
			Total de Serviços Auxiliares				7,20
			Custo Direto Total				7,51
			Taxa de BDI %		0,0000000	-	
			Total da Composição				7,51
			Preço Unitário Adotado				7,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
5.1.2	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,50		T	28/03/2022			
	2	0212896	TRANSPORTE	TXKM	2,3750000	0,74	1,76
	2	0212897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,9900000	0,74	0,73
			Sub-Total de Material				2,49
			Serviços Auxiliares				
A	10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0000000	37,59	-	
A	10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0000000	119,09	-	
			Custo Direto Total				2,49
			Taxa de BDI %		0,0000000	-	
			Total da Composição				2,49
			Preço Unitário Adotado				2,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
6.1.1	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38		M3	30/03/2021			
	1	0112543	SERVEnte	H	0,0178043	17,18	0,31
			Sub-Total de Mão de Obra				0,31
			Serviços Auxiliares				
A	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000000	0,28	0,26	
A	C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670000	3,12	3,95	
A	C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000000	2,39	0,48	
A	10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0000000	38,27	-	
A	10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018222	42,31	0,08	
A	10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008000	2,01	-	
A	10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	59,41	-	

ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Estênio Barreira Maia
Responsável

Gildemberg Santos B.
Engenheiro Civil
CREA 061957175-6

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE
EDITAL: CONCORRÊNCIA - Nº2022.2102-001 / SEINFRA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE
FONTE : TABELA SEINFRA 027, SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço					
A 10667		TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0007555	21,90	0,02
A 10698		CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089000	120,70	1,07
A 10722		COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0026000	126,08	0,33
A 10739		GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037000	3,03	0,01
A 10756		MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044000	164,82	0,73
A 10780		TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037000	74,12	0,27
		Total de Serviços Auxiliares				7,20
		Custo Direto Total				7,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,51
		Preço Unitário Adotado				7,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.2		TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,50	T	28/03/2022		
	2 0212896	TRANSPORTE	TXKM	2,3750000	0,74	1,78
	2 0212897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,9900000	0,74	0,73
		Sub-Total de Material				2,49
		Serviços Auxiliares				
A 10576		CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0000000	37,59	-
A 10688		CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0000000	119,09	-
		Custo Direto Total				2,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,49
		Preço Unitário Adotado				2,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.1.1		REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0178043	17,18	0,31
		Sub-Total de Mão de Obra				0,31
		Serviços Auxiliares				
A C3160		DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000000	0,26	0,26
A C3211		ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670000	3,12	3,95
A C3218		EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000000	2,39	0,48
A 10590		CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0000000	38,27	-
A 10609		COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018222	42,31	0,08
A 10625		GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008000	2,01	-
A 10642		MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	59,41	-
A 10667		TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0007555	21,90	0,02
A 10698		CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089000	120,70	1,07
A 10722		COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0026000	126,08	0,33
A 10739		GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037000	3,03	0,01
A 10756		MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044000	164,82	0,73
A 10780		TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037000	74,12	0,27
		Total de Serviços Auxiliares				7,20
		Custo Direto Total				7,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,51
		Preço Unitário Adotado				7,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.1.2		TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 1,60	T	28/03/2022		
	2 0212896	TRANSPORTE	TXKM	1,4250000	0,74	1,05
	2 0212897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,9900000	0,74	0,73
		Sub-Total de Material				1,78
		Serviços Auxiliares				
A 10576		CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0000000	37,59	-
A 10688		CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0000000	119,09	-
		Custo Direto Total				1,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FONTE : TABELA SEINFRA 027_SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço				
		Total da Composição			1,78
		Preço Unitário Adotado			1,78

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.1.1	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38	M3	30/03/2021		
	1 0112543 SERVENTE	H	0,0178043	17,18	0,31
	Sub-Total de Mão de Obra				0,31
	Serviços Auxiliares				
A	C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000000	0,26	0,26
A	C3211 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670000	3,12	3,95
A	C3218 EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000000	2,39	0,48
A	I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)		0,0000000	38,27	-
A	I0609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018222	42,31	0,08
A	I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008000	2,01	-
A	I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	59,41	-
A	I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0007555	21,90	0,02
A	I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0089000	120,70	1,07
A	I0722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0026000	126,08	0,33
A	I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037000	3,03	0,01
A	I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044000	164,82	0,73
A	I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037000	74,12	0,27
	Total de Serviços Auxiliares				7,20
	Custo Direto Total				7,51
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				7,51
	Preço Unitário Adotado				7,51

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.1.2	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 0,25	T	28/03/2022		
	2 0212896 TRANSPORTE	TXKM	0,2375000	0,74	0,18
	2 0212897 CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,9900000	0,74	0,73
	Sub-Total de Material				0,91
	Serviços Auxiliares				
A	I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0000000	37,59	-
A	I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0000000	119,09	-
	Custo Direto Total				0,91
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				0,91
	Preço Unitário Adotado				0,91

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
9.1.1	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38	M3	30/03/2021		
	1 0112543 SERVENTE	H	0,0178043	17,18	0,31
	Sub-Total de Mão de Obra				0,31
	Serviços Auxiliares				
A	C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000000	0,26	0,26
A	C3211 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670000	3,12	3,95
A	C3218 EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000000	2,39	0,48
A	I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)		0,0000000	38,27	-
A	I0609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018222	42,31	0,08
A	I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008000	2,01	-
A	I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	59,41	-
A	I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0007555	21,90	0,02
A	I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0089000	120,70	1,07
A	I0722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0026000	126,08	0,33
A	I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037000	3,03	0,01
A	I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044000	164,82	0,73
A	I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037000	74,12	0,27
	Total de Serviços Auxiliares				7,20



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FONTE : TABELA SEINFRA 027_SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço				
		Custo Direto Total			7,51
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			7,51
		Preço Unitário Adotado			7,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1.2	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,50		T	28/03/2022		
	2 0212896	TRANSPORTE	TXKM	2,3750000	0,74	1,76
	2 0212897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,9900000	0,74	0,73
		Sub-Total de Material				2,49
		Serviços Auxiliares				
	A 10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0000000	37,59	-
	A 10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0000000	119,09	-
		Custo Direto Total				2,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,49
		Preço Unitário Adotado				2,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1.1	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0178043	17,18	0,31
		Sub-Total de Mão de Obra				0,31
		Serviços Auxiliares				
	A C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000000	0,26	0,26
	A C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670000	3,12	3,95
	A C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000000	2,39	0,48
	A 10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0000000	38,27	-
	A 10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018222	42,31	0,08
	A 10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008000	2,01	-
	A 10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	59,41	-
	A 10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0007555	21,90	0,02
	A 10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089000	120,70	1,07
	A 10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0026000	126,08	0,33
	A 10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037000	3,03	0,01
	A 10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044000	164,82	0,73
	A 10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037000	74,12	0,27
		Total de Serviços Auxiliares				7,20
		Custo Direto Total				7,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,51
		Preço Unitário Adotado				7,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1.2	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,60		T	28/03/2022		
	2 0212896	TRANSPORTE	TXKM	2,3750000	0,74	1,78
	2 0212897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,9900000	0,74	0,73
		Sub-Total de Material				2,49
		Serviços Auxiliares				
	A 10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0000000	37,59	-
	A 10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0000000	119,09	-
		Custo Direto Total				2,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,49
		Preço Unitário Adotado				2,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE
EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE
FONTE : TABELA SEINFRA 027_SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
11.1.1	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38		M3	30/03/2021		
	1	0112543	SERVEnte	H	0,0178043	17,18
			Sub-Total de Mão de Obra			0,31
			Serviços Auxiliares			
	A	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000000	0,26
	A	C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670000	3,12
	A	C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000000	2,39
	A	10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)		0,0000000	38,27
	A	10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018222	42,31
	A	10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008000	2,01
	A	10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	59,41
	A	10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0007555	21,90
	A	10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089000	120,70
	A	10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0026000	126,08
	A	10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037000	3,03
	A	10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044000	164,82
	A	10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037000	74,12
			Total de Serviços Auxiliares			7,20
			Custo Direto Total			7,51
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			7,51
			Preço Unitário Adotado			7,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
11.1.2	TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,50		T	28/03/2022		
	2	0212896	TRANSPORTE	TXXM	2,3750000	0,74
	2	0212897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,9900000	0,74
			Sub-Total de Material			2,49
			Serviços Auxiliares			
	A	10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0000000	37,59
	A	10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0000000	119,09
			Custo Direto Total			2,49
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			2,49
			Preço Unitário Adotado			2,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38		M3	30/03/2021		
	1	0112543	SERVEnte	H	0,0178043	17,18
			Sub-Total de Mão de Obra			0,31
			Serviços Auxiliares			
	A	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000000	0,26
	A	C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670000	3,12
	A	C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000000	2,39
	A	10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)		0,0000000	38,27
	A	10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018222	42,31
	A	10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008000	2,01
	A	10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	59,41
	A	10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0007555	21,90
	A	10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089000	120,70
	A	10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0026000	126,08
	A	10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037000	3,03
	A	10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044000	164,82
	A	10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037000	74,12
			Total de Serviços Auxiliares			7,20
			Custo Direto Total			7,51
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			7,51
			Preço Unitário Adotado			7,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FONTES: TABELA SEINFRA 027_SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.1.2		TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,50	T	28/03/2022		
	2 0212896	TRANSPORTE	TXKM	2,3750000	0,74	1,76
	2 0212897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,9900000	0,74	0,73
		Sub-Total de Material				2,49
		Serviços Auxiliares				
	A 10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0000000	37,59	-
	A 10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0000000	119,09	-
		Custo Direto Total				2,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,49
		Preço Unitário Adotado				2,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.1.1		REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0178043	17,18	0,31
		Sub-Total de Mão de Obra				0,31
		Serviços Auxiliares				
	A C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000000	0,26	0,26
	A C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670000	3,12	3,95
	A C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000000	2,39	0,48
	A 10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)		0,0000000	38,27	-
	A 10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018222	42,31	0,08
	A 10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008000	2,01	-
	A 10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	59,41	-
	A 10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0007555	21,90	0,02
	A 10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089000	120,70	1,07
	A 10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0026000	126,08	0,33
	A 10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037000	3,03	0,01
	A 10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044000	164,82	0,73
	A 10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037000	74,12	0,27
		Total de Serviços Auxiliares				7,20
		Custo Direto Total				7,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,51
		Preço Unitário Adotado				7,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.1.2		TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,50	T	28/03/2022		
	2 0212896	TRANSPORTE	TXKM	2,3750000	0,74	1,76
	2 0212897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,9900000	0,74	0,73
		Sub-Total de Material				2,49
		Serviços Auxiliares				
	A 10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0000000	37,59	-
	A 10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0000000	119,09	-
		Custo Direto Total				2,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,49
		Preço Unitário Adotado				2,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.1.1		REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0178043	17,18	0,31
		Sub-Total de Mão de Obra				0,31
		Serviços Auxiliares				
	A C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000000	0,26	0,26
	A C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670000	3,12	3,95
	A C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000000	2,39	0,48

ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Estênio Saraiva Maia
Responsável

Gildembeu Santos B.
Engenheiro Civil
CREA 061957175-6

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FONTE : TABELA SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço					
A 10590		CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)		0,0000000	38,27	-
A 10609		COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018222	42,31	0,08
A 10625		GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008000	2,01	-
A 10642		MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	59,41	-
A 10667		TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0007555	21,90	0,02
A 10698		CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089000	120,70	1,07
A 10722		COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0026000	126,08	0,33
A 10739		GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037000	3,03	0,01
A 10756		MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044000	164,82	0,73
A 10780		TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037000	74,12	0,27
		Total de Serviços Auxiliares				7,20
		Custo Direto Total				7,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,51
		Preço Unitário Adotado				7,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
14.1.2	Insumo/Aux.	Descrição				
		TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,50	T	28/03/2022		
	2 0212896	TRANSPORTE	TXKM	2,3750000	0,74	1,76
	2 0212897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,9900000	0,74	0,73
		Sub-Total de Material				2,49
		Serviços Auxiliares				
A	10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0000000	37,59	-
A	10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0000000	119,09	-
		Custo Direto Total				2,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,49
		Preço Unitário Adotado				2,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.1.1		REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)BDI= 23,38	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0178043	17,18	0,31
		Sub-Total de Mão de Obra				0,31
		Serviços Auxiliares				
A	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000000	0,26	0,26
A	C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670000	3,12	3,95
A	C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000000	2,39	0,48
A	10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)		0,0000000	38,27	-
A	10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018222	42,31	0,08
A	10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008000	2,01	-
A	10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	59,41	-
A	10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0007555	21,90	0,02
A	10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089000	120,70	1,07
A	10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0026000	126,08	0,33
A	10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037000	3,03	0,01
A	10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044000	164,82	0,73
A	10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037000	74,12	0,27
		Total de Serviços Auxiliares				7,20
		Custo Direto Total				7,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,51
		Preço Unitário Adotado				7,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.1.2		TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (Y=0,93X + 0,97)+ BDI =23,38 DMT - DMT = 2,50	T	28/03/2022		
	2 0212896	TRANSPORTE	TXKM	2,3750000	0,74	1,76
	2 0212897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,9900000	0,74	0,73
		Sub-Total de Material				2,49
		Serviços Auxiliares				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FONTE : TABELA SEINFRA 027_SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço					
A 10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0000000	37,59	-	
A 10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0000000	119,09	-	
	Custo Direto Total					2,49
	Taxa de BDI %		0,0000000			-
	Total da Composição					2,49
	Preço Unitário Adotado					2,49

✓

ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Estênio Sargento Maia
Responsável

Gildemberg Santos B,
Engenheiro Civil
CREA 061957175-6



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - Nº2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FONTE : TABELA SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10716		CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) (H)	H	30/03/2021		
	2 0212701	DEPRECIACÃO	H	51,1111000	0,74	37,82
	2 0212702	JUROS	H	3,5331000	0,74	2,61
	2 0212703	MANUTENÇÃO	H	76,6667000	0,74	56,73
		Sub-Total de Material				97,16
		Serviços Auxiliares				
	A 2759	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. CL PRANC. 3 EIXOS	H	1,0000000	102,79	102,79
	A 2760	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. CL PRANC. 3 EIXOS	H	1,0000000	19,17	19,17
		Total de Serviços Auxiliares				121,96
		Custo Direto Total				219,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				219,12
		Preço Unitário Adotado				219,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12759		MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. CL PRANC. 3 EIXOS	H	30/03/2021		
	2 0212706	OLEO DIESEL	L	33,7000000	3,05	102,79
		Sub-Total de Material				102,79
		Custo Direto Total				102,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				102,79
		Preço Unitário Adotado				102,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12760		MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. CL PRANC. 3 EIXOS	H	30/03/2021		
	1 0112545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	0,7449500	25,73	19,17
		Sub-Total de Mão de Obra				19,17
		Custo Direto Total				19,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,17
		Preço Unitário Adotado				19,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3160		DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0019369	17,18	0,03
		Sub-Total de Mão de Obra				0,03
		Serviços Auxiliares				
	A 0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	58,58	-
	A 0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0013000	180,08	0,23
		Total de Serviços Auxiliares				0,23
		Custo Direto Total				0,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,26
		Preço Unitário Adotado				0,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FONTE : TABELA SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITARIO

Item Serviço	Descrição do Serviço				
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	30/03/2021		
	2 0212701 DEPRECIACÃO	H	45,5809000	0,74	33,73
	2 0212702 JUROS	H	4,9512000	0,74	3,66
	Sub-Total de Material				37,39
	Serviços Auxiliares				
A 12842	MAO DE OBRA DE OPERACÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS CL LAMINA E ESC. (155 HP)	H	1,0000000	21,19	21,19
	Total de Serviços Auxiliares				21,19
	Custo Direto Total				58,58
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				58,58
	Preço Unitário Adotado				58,58



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FONTE : TABELA SEINFRA 027_SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição				
12842		MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS CL LAMINA E ESC. (155	H	30/03/2021		
	1 0112562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	0,7449500	28,44	21,19
		Sub-Total de Mão de Obra				21,19
		Custo Direto Total				21,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,19
		Preço Unitário Adotado				21,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição				
10779		TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	30/03/2021		
	2 0212701	DEPRECIACÃO	H	45,5809000	0,74	33,73
	2 0212702	JUROS	H	4,9512000	0,74	3,66
	2 0212703	MANUTENÇÃO:	H	68,3714000	0,74	50,59
		Sub-Total de Material				87,98
		Serviços Auxiliares				
	A 12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS CL LAMINA E ESC. (155 HP)	H	1,0000000	70,91	70,91
	A 12842	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS CL LAMINA E ESC. (155 HP)	H	1,0000000	21,19	21,19
		Total de Serviços Auxiliares				92,10
		Custo Direto Total				180,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				180,08
		Preço Unitário Adotado				180,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição				
12841		MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS CL LAMINA E ESC. (155 HP)	H	30/03/2021		
	2 0212706	ÓLEO DIESEL	L	23,2500000	3,05	70,91
		Sub-Total de Material				70,91
		Custo Direto Total				70,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				70,91
		Preço Unitário Adotado				70,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição				
C3211		ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0111743	17,18	0,19
		Sub-Total de Mão de Obra				0,19
		Serviços Auxiliares				
	A 10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001000	66,85	0,01
	A 10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	58,58	-
	A 10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074000	212,09	1,57
	A 10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075000	180,08	1,35
		Total de Serviços Auxiliares				2,93
		Custo Direto Total				3,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,12
		Preço Unitário Adotado				3,12

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE


FONTE : TABELA SEINFRA 027_SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição				
10596		CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	30/03/2021		
	2 0212701	DEPRECIÇÃO	H	56,6578000	0,74	41,93
	2 0212702	JUROS	H	5,0355000	0,74	3,73
		Sub-Total de Material				45,66
		Serviços Auxiliares				
	A 12755	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	1,0000000	21,19	21,19
		Total de Serviços Auxiliares				21,19
		Custo Direto Total				66,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				66,85
		Preço Unitário Adotado				66,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição				
12755		MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	30/03/2021		
	1 0112550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,7449500	28,44	21,19
		Sub-Total de Mão de Obra				21,19
		Custo Direto Total				21,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,19
		Preço Unitário Adotado				21,19

8



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FONTE : TABELA SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10710		CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	30/03/2021		
	2 0212701	DEPRECIÇÃO	H	56,6578000	0,74	41,93
	2 0212702	JUROS	H	5,0355000	0,74	3,73
	2 0212703	MANUTENÇÃO	H	84,9867000	0,74	62,89
		Sub-Total de Material				108,55
		Serviços Auxiliares				
	A 12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	1,0000000	82,35	82,35
	A 12755	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	1,0000000	21,19	21,19
		Total de Serviços Auxiliares				103,54
		Custo Direto Total				212,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição :				212,09
		Preço Unitário Adotado				212,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12754		MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	30/03/2021		
	2 0212706	OLEO DIESEL	L	27,0000000	3,05	82,35
		Sub-Total de Material				82,35
		Custo Direto Total				82,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				82,35
		Preço Unitário Adotado				82,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3018		EXPURGO DE JAZIDA	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0173573	17,18	0,30
		Sub-Total de Mão de Obra				0,30
		Serviços Auxiliares				
	A 10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	58,58	-
	A 10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0116000	180,08	2,09
		Total de Serviços Auxiliares				2,09
		Custo Direto Total				2,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,39
		Preço Unitário Adotado				2,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10590		CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	H	30/03/2021		
	2 0212701	DEPRECIÇÃO	H	23,7059000	0,74	17,54
	2 0212702	JUROS	H	2,1069000	0,74	1,56
		Sub-Total de Material				19,10
		Serviços Auxiliares				
	A 12746	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	H	1,0000000	19,17	19,17
		Total de Serviços Auxiliares				19,17
		Custo Direto Total				38,27

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FONTE : TABELA SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço				
	Taxa de BDI %			0,0000000	-
	Total da Composição				38,27
	Preço Unitário Adotado				38,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12746	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L		H	30/03/2021		
	1 0112545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	0,7449500	25,73	19,17
		Sub-Total de Mão de Obra				19,17
		Custo Direto Total				19,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,17
		Preço Unitário Adotado				19,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)		H	30/03/2021		
	2 0212701	DEPRECIÇÃO	H	26,0204000	0,74	19,26
	2 0212702	JUROS	H	2,5124000	0,74	1,86
		Sub-Total de Material				21,12
		Serviços Auxiliares				
	A 12764	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO	H	1,0000000	21,19	21,19
		Total de Serviços Auxiliares				21,19
		Custo Direto Total				42,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				42,31
		Preço Unitário Adotado				42,31

8

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Estênio Sampaio Maia
Responsável

[Handwritten signature]

Gildemberto Santos B.
Engenheiro Civil
CREA 061957175-6

[Handwritten signature]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FONTES: TABELA SEINFRA 027_SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	---------	--------------	----------------	-------------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12764	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO		H	30/03/2021		
	1 0112551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	0,7449500	28,44	21,19
		Sub-Total de Mão de Obra				21,19
		Custo Direto Total				21,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,19
	Preço Unitário Adotado				21,19	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)		H	30/03/2021		
	2 0212701	DEPRECIACÃO	H	2,4694000	0,74	1,83
	2 0212702	JUROS	H	0,2384000	0,74	0,18
		Sub-Total de Material				2,01
		Custo Direto Total				2,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				2,01	
	Preço Unitário Adotado				2,01	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)		H	30/03/2021		
	2 0212701	DEPRECIACÃO	H	4,4151000	0,74	3,27
	2 0212702	JUROS	H	44,7096000	0,74	33,09
		Sub-Total de Material				36,36
		Serviços Auxiliares				
	A 12821	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO N1VELADORA	H	1,0000000	23,05	23,05
		Total de Serviços Auxiliares				23,05
		Custo Direto Total				59,41
	Taxa de BDI %		0,0000000		-	
	Total da Composição				59,41	
	Preço Unitário Adotado				59,41	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12821	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO N1VELADORA		H	30/03/2021		
	1 0112560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,7449500	30,94	23,05
		Sub-Total de Mão de Obra				23,05
		Custo Direto Total				23,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,05
	Preço Unitário Adotado				23,05	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)		H	30/03/2021		
	2 0212701	DEPRECIACÃO	H	7,7673000	0,74	5,75
	2 0212702	JUROS	H	0,8437000	0,74	0,62
		Sub-Total de Material				6,37

ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Estênio Sraiva Maia
Responsável

Gildeberto Santos B.
Engenheiro Civil
CREA 061057175-6

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FONTE : TABELA SEINFRA 027_SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço					
		Serviços Auxiliares				
A	12844	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	H	1,0000000	15,53	15,53
		Total de Serviços Auxiliares				15,53
		Custo Direto Total				21,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,90
		Preço Unitário Adotado				21,90

8

J

ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Estênio Saraiva Maia
Responsável

Alcun
Gildemberg Santos B.
Engenheiro Civil
CREA 061957175-6

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - Nº2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FORNE : TABELA SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição				
12844		MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	H	30/03/2021		
	1 0112563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	0,7449500	20,85	15,53
		Sub-Total de Mão de Obra				15,53
		Custo Direto Total				15,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,53
		Preço Unitário Adotado				15,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição				
10698		CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	H	30/03/2021		
	2 0212701	DEPRECIACÃO	H	23,7059000	0,74	17,54
	2 0212702	JUROS	H	2,1069000	0,74	1,56
	2 0212703	MANUTENÇÃO	H	35,5588000	0,74	26,31
		Sub-Total de Material				45,41
		Serviços Auxiliares				
	A 12745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	H	1,0000000	56,12	56,12
	A 12746	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	H	1,0000000	19,17	19,17
		Total de Serviços Auxiliares				75,29
		Custo Direto Total				120,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				120,70
		Preço Unitário Adotado				120,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição				
12745		MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	H	30/03/2021		
	2 0212706	OLEO DIESEL	L	18,4000000	3,05	56,12
		Sub-Total de Material				56,12
		Custo Direto Total				56,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				56,12
		Preço Unitário Adotado				56,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição				
10722		COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	30/03/2021		
	2 0212701	DEPRECIACÃO	H	26,0204000	0,74	19,26
	2 0212702	JUROS	H	2,5124000	0,74	1,86
	2 0212703	MANUTENÇÃO	H	34,6939000	0,74	25,67
		Sub-Total de Material				46,79
		Serviços Auxiliares				
	A 12763	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO	H	1,0000000	58,10	58,10
	A 12764	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO	H	1,0000000	21,19	21,19
		Total de Serviços Auxiliares				79,29
		Custo Direto Total				126,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				126,08
		Preço Unitário Adotado				126,08



ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Estênio Sampaio Maia
Responsável



Gildemberg Santos B.
Engenheiro Civil
CREA 061957175-6

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FONTE : TABELA SEINFRA 027_SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12763	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPEUDO		H	30/03/2021		
	2 0212706	OLEO DIESEL	L	19,0500000	3,05	58,10
		Sub-Total de Material				58,10
		Custo Direto Total				58,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				58,10
		Preço Unitário Adotado				58,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)		H	30/03/2021		
	2 0212701	DEPRECIACAO	H	2,4694000	0,74	1,83
	2 0212702	JUROS	H	0,2384000	0,74	0,18

Y

J

M

H

ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Estevão Saraiva Maia
Responsável

Gildemberto Santos B.
Engenheiro Civil
CREA 061057175-6

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE / CE

FONTE : TABELA SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	2 0212703	MANUTENÇÃO	H	1,3719000	0,74	1,02
		Sub-Total de Material				3,03
		Custo Direto Total				3,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,03
		Preço Unitário Adotado				3,03

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10756		MOTO NIVELADORA (CHP)	H	30/03/2021		
	2 0212701	DEPRECIACÃO	H	44,7096000	0,74	33,09
	2 0212702	JUROS	H	4,4151000	0,74	3,27
	2 0212703	MANUTENÇÃO	H	55,8870000	0,74	41,36
		Sub-Total de Material				77,72
		Serviços Auxiliares				
	A 12820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	1,0000000	64,05	64,05
	A 12821	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	1,0000000	23,05	23,05
		Total de Serviços Auxiliares				87,10
		Custo Direto Total				164,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				164,82
		Preço Unitário Adotado				164,82

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12820		MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	30/03/2021		
	2 0212706	OLEO DIESEL	L	21,0000000	3,05	64,05
		Sub-Total de Material				64,05
		Custo Direto Total				64,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				64,05
		Preço Unitário Adotado				64,05

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10780		TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	30/03/2021		
	2 0212701	DEPRECIACÃO	H	7,7673000	0,74	5,75
	2 0212702	JUROS	H	0,8437000	0,74	0,62
	2 0212703	MANUTENÇÃO	H	8,7383000	0,74	6,47
		Sub-Total de Material				12,84
		Serviços Auxiliares				
	A 12843	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	H	1,0000000	45,75	45,75
	A 12844	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	H	1,0000000	15,53	15,53
		Total de Serviços Auxiliares				61,28
		Custo Direto Total				74,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				74,12
		Preço Unitário Adotado				74,12

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
12843		MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	H	30/03/2021		
	2 0212706	OLEO DIESEL	L	15,0000000	3,05	45,75
		Sub-Total de Material				45,75

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - Nº2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FONTE : TABELA SEINFRA 027_SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço				
		Custo Direto Total			45,75
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			45,75
		Preço Unitário Adotado			45,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10576		CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	30/03/2021		
	2 0212701	DEPRECIACÃO	H	22,8666000	0,74	16,92
	2 0212702	JUROS	H	2,0323000	0,74	1,50
		Sub-Total de Material				18,42
		Serviços Auxiliares				
	A 12724	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	H	1,0000000	19,17	19,17
		Total de Serviços Auxiliares				19,17
		Custo Direto Total				37,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,59
		Preço Unitário Adotado				37,59

8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Estênio Saraiva Maia
Responsável

Gildemberg Santos B.
Engenheiro Civil
CREA 068057175-6

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FORNE : TABELA SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço				
--------------	----------------------	--	--	--	--

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
12724	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	H	30/03/2021		
	1 0112545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	0,7449500	25,73	19,17
	Sub-Total de Mão de Obra				19,17
	Custo Direto Total				19,17
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				19,17
	Preço Unitário Adotado				19,17

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	30/03/2021		
	2 0212701 DEPRECIACÃO	H	22,8666000	0,74	16,92
	2 0212702 JUROS	H	2,0323000	0,74	1,50
	2 0212703 MANUTENÇÃO	H	34,2999000	0,74	25,38
	Sub-Total de Material				43,80
	Serviços Auxiliares				
A	12723 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	H	1,0000000	56,12	56,12
A	12724 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	H	1,0000000	19,17	19,17
	Total de Serviços Auxiliares				75,29
	Custo Direto Total				119,09
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				119,09
	Preço Unitário Adotado				119,09

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
12723	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	H	30/03/2021		
	2 0212706 OLEO DIESEL	L	18,4000000	3,05	56,12
	Sub-Total de Material				56,12
	Custo Direto Total				56,12
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				56,12
	Preço Unitário Adotado				56,12

8

J

Mau

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Estênio Saraiva Maia
Responsável

Gildemberg Santos B.
Engenheiro Civil
CREA 061957175-6



ELETROCAMPO
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 63.551.379/0001-01 – CGF: 06.892864-2
 Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 – Centro
 Morada Nova – CE
 E-mail: eletcamp@gmail.com / eletcamp@brisanet.com.br
 Fone/ Fax: (88) 3422. 1297 / (88) 3422. 1722

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - Nº2022.2102-001 / SEINFRA.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE / CE
 FONTE : TABELA SEINFRA 027, SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL PARCELA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.373,50	2.396,06 16,67%	2.396,06 16,67%	2.396,06 16,67%	2.393,19 16,65%	2.396,06 16,67%	2.396,06 16,67%	2.396,06 16,67%	2.396,06 16,67%	2.396,06 16,67%	14.373,50 100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	223.651,00	37.282,62 16,67%	37.282,62 16,67%	37.282,62 16,67%	37.237,99 16,65%	37.282,62 16,67%	37.282,62 16,67%	37.282,62 16,67%	37.282,62 16,67%	37.282,62 16,67%	223.651,00 100,00%
3	ESTRADA 1: TRECHO DA ESTRADA PARTINDO DA ESTRADA DAS LAGES, PASSANDO PELOS CARÕES E CANAFISTULA DE DIMAS NUNES E INDO ATÉ A ENTRADA DO BIXOPA	316.111,51	158.055,76 50,00%	158.055,76 50,00%	-	-	-	-	-	-	-	316.111,51 100,00%
4	ESTRADA 2: TRECHO DA ESTRADA PARTINDO DA FAVELA NA SEDE DO BIXOPA, INDO ATE O CANAL DO EIXÃO E VINDO PELA CAPELA DA VIVINHA ATE O SANGRADOURO DO BIXOPA	79.728,19	39.864,10 50,00%	39.864,10 50,00%	-	-	-	-	-	-	-	79.728,19 100,00%
5	ESTRADA 3: TRECHO DA ESTRADA DO SÍTIO SAQUINHO, SAINDO DA ESTRADA DO CABEÇA E INDO ATE O ASFALTO EM LAGOA DO BOI EM QUIXERÉ	148.305,62	-	-	74.152,81 50,00%	74.152,81 50,00%	-	-	-	-	-	148.305,62 100,00%
6	ESTRADA 4: TRECHO DA ESTRADA DA SUCUPIRA ATE A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE APODI	322.989,27	-	-	161.494,64 50,00%	161.494,64 50,00%	-	-	-	-	-	322.989,27 100,00%
7	ESTRADA 5: TRECHO DA ESTRADA DA MARIA DIAS, SAINDO DO CALÇAMENTO NA CIDADE ALTA E INDO ATE A COIMA COM O MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE	121.806,72	-	-	60.903,36 50,00%	60.903,36 50,00%	-	-	-	-	-	121.806,72 100,00%
8	ESTRADA 6: TRECHO DAS ESTRADAS DOS SETORES: SETOR 4, SETOR 5, SETOR 6, SETOR-S. E A ESTRADA DO CANAL, SAINDO DA BR-116 E INDO ATE O SETOR NH-3.	522.481,82	-	-	261.240,91 50,00%	261.240,91 50,00%	-	-	-	-	-	522.481,82 100,00%
9	ESTRADA 7: DO TRECHO DA ESTRADA DAS DANÇAS, SAINDO DA BR-116 E INDO ATE A PASSAGEM MOLHADA DO RIO BANABUIU	70.643,29	-	-	-	-	-	-	35.321,65 50,00%	35.321,65 50,00%	-	70.643,29 100,00%
10	ESTRADA 8: DO TRECHO DA ESTRADA DO ALONSO, SAINDO DA VIA DO CONTORNO E INDO ATE A PONTE DO CABEÇA PRETA	47.548,37	-	-	-	-	-	-	23.774,19 50,00%	23.774,19 50,00%	-	47.548,37 100,00%



Handwritten signatures and initials.

Gildemário Santos B.
Engenheiro Civil
CREA 06/957175-6

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Estênio/Satava Maia
Responsável



ELETROCAMPO
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 63.551.378/0001-01 – CGF: 06.892864-2
Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 – Centro
Morada Nova – CE

E-mail: eletcamp@gmail.com / eletcamp@brisanet.com.br
Fone/ Fax: (88) 3422. 1297 / (88) 3422. 1722

11	ESTRADA 9: TRECHO DA ESTRADA DA CANAFISTULA DOS ALVES, SAINDO DO CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO CARNEIRO DE ARAUJO INDO ATE POÇO DOS PAUS E EM SEGUIDA INDO ATE A CAPELA DO SAO RAIMUNDO.	101.549,73					50,00%	50,00%	101.549,73	100,00%
12	ESTRADA 10: TRECHO DA ESTRADA DA CANTO GRANDE DE BAIXO, SETOR-RECANTO GRANDE DE CIMA, SAINDO DA BR-116 PRÓXIMA A CAIXA D'ÁGUA DO SAAE E INDO ATE O RAIMUNDO LEITAO	126.342,81					50,00%	63.171,41	126.342,81	100,00%
13	ESTRADA 11: TRECHO DA ESTRADA DA PEDRA BRANCA ATE OS DIVIDA COM QUIXERE EM POCINHOS.	48.567,26					50,00%	24.283,63	48.567,26	100,00%
14	ESTRADA 12: TRECHO DA ESTRADA DA ILHA AO BANABUIU	15.283,40					50,00%	7.641,70	15.283,40	100,00%
15	ESTRADA 13: TRECHO DA ESTRADA DE FLORES PASSANDO EIM FRENTE A CERAMICA E CHEGANDO NA EM DIQUINHA.	63.397,82					50,00%	31.698,91	63.397,82	100,00%
		237.598,53	237.598,53	597.470,40	597.422,79	276.245,02	276.245,02	276.245,02	2.222.780,31	2.222.780,31
		237.598,53	475.197,07	1.072.667,47	1.870.060,26	1.946.436,29	2.222.780,31	2.222.780,31		



[Handwritten signature]
ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA
Gildembert Santos B.
Engenheiro Civil
CREA 061957175-6
Responsável

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE /CE

FONTE : TABELA SEINFRA 027_SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

COMPOSIÇÃO DO BDI		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	-
TOTAL DOS IMPOSTOS		8,65
BDI=		23,38%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

8

J

Alc

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Estênio Saraiva Maia
Responsável

Gildemberg Santos B.
Engenheiro Civil
CREA 06.957175-6

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA - N°2022.2102-001 / SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE / CE

FORNECIMENTO: TABELA SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO; ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORA) 71,07% (MÊS) E BDI= 23,38%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS%
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
TOTAL		36,80	36,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,48	0,37
TOTAL		16,82	6,43
TOTAL (A+B+C+D)		112,76	71,07