

À PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.0902-001SE

Apresentamos a V.sas. Nossa proposta para execução das obras do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.0902-001SE**, como discriminado a baixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.	R\$2.242.271,30 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS, E TRINTA CENTAVOS)

Prazo de execução conforme cronograma físico-financeiro

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Rafael de Sá Cruz, portador da carteira de Identidade Nº 2002009032646 SSP-CE e CPF Nº 014.815.983-41, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta e cinco) dias corridos, a contar da data de entrega das propostas.

A contar da data do primeiro dia útil seguinte, da abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Fortaleza - CE, 10 de Abril de 2023.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

25.025.604/0001-13

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI
Rua Capitão Gutemberg, 967 Letra A
Cidade dos Funcionários CEP: 60.823-050
FORTALEZA-CE

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesceley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) _ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

RESUMO GERAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	91.374,10	4,08%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.848,02	0,53%
3	MOVIMENTO DE TERRA	16.482,33	0,74%
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO	329.936,78	14,71%
5	ESTRUTURAS METÁLICAS	63.914,27	2,85%
6	PAREDES E PAINÉIS	150.433,10	6,71%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	24.367,08	1,09%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	115.727,16	5,16%
9	FRIGORÍGENAS	57.520,32	2,57%
10	COBERTA	433.750,65	19,34%
11	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	238.209,38	10,62%
12	REVESTIMENTO DE PISO	409.199,50	18,25%
13	ESQUADRIAS	112.040,88	5,00%
14	PINTURA	122.247,35	5,45%
15	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	46.004,24	2,05%
16	OUTROS ELEMENTOS	8.439,44	0,38%
17	LIMPEZA FINAL	10.776,70	0,48%
		VALOR BDI 32,00%	717.526,82 32,00%
		VALOR SEM BDI	1.524.744,48 68,00%

VALOR TOTAL

2.242.271,30 100,00%

Importa o presente resumo o valor de R\$2.242.271,30 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM Fortaleza-CE, 10 de Abril de 2023.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
Eng° Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.816.983-41



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.


EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

ORÇAMENTO ANALÍTICO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/BDI	VALOR UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					91.374,10
1.1	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	520,75	40,77	53,82	28.026,77
1.2	C2197	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	1.416,80	2,88	3,80	5.383,84
1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	79,38	8,15	10,76	854,13
1.4	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	156,24	14,38	18,98	2.965,44
1.5	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	20,00	7,19	9,49	189,80
1.6	C1064	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	M2	604,89	11,41	15,06	9.109,64
1.7	C1052	DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	25,22	22,67	29,92	754,58
1.8	C2204	RETIRADA DE ARVORES	UN	9,00	345,21	455,68	4.101,12
1.9	C1043	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	5,69	48,91	64,56	367,35
1.10	C4913	REMOCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO)	M2	1.515,80	5,75	7,59	11.504,92
1.11	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	4.111,08	3,60	4,75	19.527,63
1.12	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	139,64	20,21	26,68	3.725,60
1.13	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM	M3	138,24	26,65	35,18	4.863,28
		SERVIÇOS PRELIMINARES					11.848,02
	C1630	LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	M2	1.249,00	5,64	7,44	9.292,56
2.2	C4541	PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	322,66	425,91	2.555,46
3		MOVIMENTO DE TERRA					16.482,33
3.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	161,71	38,12	50,32	8.137,25
3.2	C2921	REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	161,71	24,45	32,27	5.218,38
3.3	C0330	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO	M3	27,42	86,39	114,03	3.126,70
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO					329.936,78
		VIGAS BALDRAME					65.721,57
4.1	C0829	CONCRETO CICLOPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	71,42	411,16	542,73	38.761,78
4.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	30,62	505,85	667,72	20.445,59
4.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMACAO EM FERRO	M3	7,53	655,38	865,10	6.514,20
		PILARES E VIGAS					186.174,53
4.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	796,68	11,43	15,09	12.021,90
4.5	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	2.417,18	13,08	17,27	41.744,70
4.6	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	74,01	423,44	558,94	41.367,15
4.7	C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICACAO)	M2	111,04	152,47	201,26	22.347,91
4.8	C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICACAO)	M2	525,38	69,31	91,49	48.067,02
4.9	C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	74,01	211,13	278,69	20.625,85
		LAJES					78.040,68
4.10	C4419	LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 3,01 A 4 m	M2	606,00	97,56	128,78	78.040,68
		ESTRUTURAS METÁLICAS					63.914,27
5.1	C1324	ESTRUTURA DE ALUMINIO EM DUAS AGUAS VAO DE 20m	M2	181,17	185,97	245,48	44.473,61
5.2	C4554	TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	231,03	50,01	66,01	15.250,29
5.3	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	17,82	135,38	178,70	3.184,43
5.4	C0993	CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0.8mm	M	14,85	51,32	67,74	1.005,94
6		PAREDES E PAINÉIS					150.433,10
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	991,31	55,37	73,09	72.454,85
6.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	4,66	1.542,01	2.035,45	9.485,20
6.3	C0773	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	77,15	103,12	136,12	10.501,66
6.4	C4851	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,50	139,43	184,05	12.975,53
6.5	C2843	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2	M2	490,32	29,06	38,36	18.808,68
6.6	C4096	DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	23,80	443,41	585,30	13.930,14
		ENTRADA PADRÃO					12.277,04
6.7	COMP 001	ENTRADA PADRÃO	UND	1,00	9.300,79	12.277,04	12.277,04
7		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					24.367,08
		ESGOTO-TUBOS E CONEXÕES					8.046,61
7.1	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	42,00	12,37	16,33	685,86



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPRE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

ORÇAMENTO ANALÍTICO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/BDI	VALOR UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL
7.2	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	24,00	17,21	22,72	545,28
7.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	100,00	30,46	40,21	4.021,00
7.4	C2356	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	UN	6,00	34,20	45,14	270,84
7.5	C2360	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS	UN	2,00	19,87	26,23	52,46
7.6	C2358	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	UN	4,00	13,62	17,98	71,92
7.7	C4822	TERMINAL DE VENTILACAO PVC 50MM	UN	4,00	10,83	14,30	57,20
7.8	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	23,00	17,23	22,74	523,02
7.9	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	18,00	8,21	10,84	195,12
7.10	C1574	JUNCAO SIMPLES C/INSPECAO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANEIS	UN	5,00	38,14	50,34	251,70
7.11	C1576	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANEIS	UN	4,00	36,33	47,96	191,84
7.12	C1585	JUNCAO SIMPLES C/INSPECAO PVC P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	7,00	30,11	39,75	278,25
7.13	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	8,00	26,13	34,49	275,92
7.14	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	4,00	12,75	16,83	67,32
7.15	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	20,00	11,85	15,64	312,80
7.16	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	6,00	15,41	20,34	122,04
7.17	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	5,00	13,73	18,12	90,60
	C0678	CAP (TAMPAO) OU PLUG (BUJAO) PVC P/ESGOTO D=100mm SOLD.	UN	2,00	12,67	16,72	33,44
		ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES					3.703,77
2.19	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	M	12,00	5,13	6,77	81,24
2.20	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	42,00	6,95	9,17	385,14
7.21	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	12,00	10,77	14,22	170,64
7.22	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	60,00	16,03	21,16	1.269,60
7.23	C2390	TE PVC SOLD./ROSCA D=25mmX25mmX3/4"	UN	4,00	10,97	14,48	57,92
7.24	C2391	TE PVC SOLD./ROSCA D=32mmX32mmX1"	UN	5,00	15,70	20,72	103,60
7.25	C2381	TE PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	1,00	7,95	10,49	10,49
7.26	C2383	TE PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	2,00	17,86	23,58	47,16
7.27	C2405	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA	UN	6,00	12,01	15,85	95,10
7.28	C2406	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM PARA AGUA FRIA	UN	2,00	19,04	25,13	50,26
7.29	C1744	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	UN	3,00	6,42	8,47	25,41
7.30	C1745	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1")	UN	1,00	12,13	16,01	16,01
7.31	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	15,00	7,06	9,32	139,80
7.32	C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	UN	3,00	8,24	10,88	32,64
7.33	C0955	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4")	UN	3,00	14,02	18,51	55,53
7.34	C1558	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2"	UN	5,00	10,64	14,04	70,20
7.35	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	9,00	11,92	15,73	141,57
7.36	C4391	JOELHO 45 PVC SOLDAVEL D=25mm (3/4")	UN	2,00	6,57	8,67	17,34
7.37	C1743	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL MARROM D= 25X20mm (3/4"X1/2")	UN	3,00	4,46	5,89	17,67
7.38	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	52,47	69,26	138,52
7.39	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	75,41	99,54	199,08
7.40	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	1,00	87,54	115,55	115,55
7.41	C2172	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	5,00	70,20	92,66	463,30
		PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS					5.885,35
7.42	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	10,00	393,95	520,01	5.200,10
7.43	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	5,00	29,07	38,37	191,85
7.44	C2093	RALO SECO PVC RIGIDO	UN	3,00	42,07	55,53	166,59
7.45	C2272	SIFAO DE PVC RIGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	11,00	22,51	29,71	326,81
		ACESSÓRIOS					6.731,35
7.46	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	12,00	208,65	275,42	3.305,04
7.47	C4670	PORTA PAPEL METALICO	UN	7,00	28,58	37,73	264,11
7.48	C1990	PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	3,00	39,08	51,59	154,77
7.49	C1995	PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA	UN	3,00	71,36	94,20	282,60
7.50	C4671	SABONETEIRA METALICA	UN	5,00	33,37	44,05	220,25
7.50	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	1,00	563,98	744,45	744,45
7.50	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	3,20	416,70	550,04	1.760,13
		8					
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					115.727,16
		EMBUTIR TODAS TUBULAÇÕES EXISTENTES DAS SALAS, REDISTRIBUIR OS CIRCUITOS E AJUSTAR OS QUADROS EXISTENTES					26.833,66
8.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	350,00	5,76	7,60	2.660,00
8.2	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	350,00	4,37	5,77	2.019,50
8.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	70,00	212,33	280,28	19.619,60
8.4	C4052	QUADRO METALICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO	UN	2,00	960,06	1.267,28	2.534,56



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) _ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

ORÇAMENTO ANALÍTICO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/BDI	VALOR UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL	
ELÉTRICA ÁREA NOVA								69.003,48
8.5	C2060	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	1,00	119,10	157,21	157,21	
8.6	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	980,00	14,00	18,48	18.110,40	
8.7	C1019	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	UN	19,00	4,29	5,66	107,54	
8.8	C1023	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	UN	2,00	12,56	16,58	33,16	
8.9	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	M	65,00	8,51	11,23	729,95	
8.10	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	80,00	20,25	26,73	2.138,40	
8.11	C1708	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	UN	38,00	1,23	1,62	61,56	
8.12	C1712	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	UN	4,00	5,55	7,33	29,32	
8.13	C4203	MEDICAO TRIFASICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTERRANEA	UN	1,00	2.078,72	2.743,91	2.743,91	
8.14	C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	M	600,00	4,27	5,64	3.384,00	
8.15	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	2.100,00	5,67	7,48	15.708,00	
8.16	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	500,00	6,88	9,08	4.540,00	
8.17	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	400,00	10,23	13,50	5.400,00	
8.18	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PARA-RAIOS	CJ	1,00	757,57	999,99	999,99	
8.19	C2069	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 36 DIVISOES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	350,38	462,50	462,50	
8.20	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	5,00	19,20	25,34	126,70	
8.21	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A	UN	14,00	19,20	25,34	354,76	
8.22	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 50A	UN	1,00	78,91	104,16	104,16	
8.23	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	127,17	167,86	167,86	
8.24	C4562	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	110,17	145,42	581,68	
8.25	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	10,00	17,87	23,59	235,90	
8.26	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	12,00	22,02	29,07	348,84	
8.27	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	52,00	15,08	19,91	1.035,32	
8.28	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	9,00	14,32	18,90	170,10	
8.29	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	25,27	33,36	333,60	
8.30	C0596	CAIXA DE ALVENARIA C/ TAMPA SELADA PELA COELCE	UN	2,00	527,94	696,88	1.393,76	
8.31	C4761	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4"	UN	93,00	8,41	11,10	1.032,30	
8.32	C1663	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LAMPADA 40W	UN	93,00	65,09	85,92	7.990,56	
8.33	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	50,00	6,59	8,70	435,00	
8.34	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	UN	10,00	6,59	8,70	87,00	
SPDA								19.890,02
8.34	C4208	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.545,23	3.359,70	3.359,70	
8.34	C3929	POCO DE ATERRAMENTO DIAM. = 0,60 m P/ BALIZAMENTO NOTURNO	UN	4,00	677,55	894,37	3.577,48	
8.34	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	M	316,00	31,05	40,99	12.952,84	
REDE LÓGICA								9.282,67
8.35	C1949	PONTO LOGICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	30,00	163,34	215,61	6.468,30	
8.36	C3764	RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRAO 19"	UN	1,00	2.132,10	2.814,37	2.814,37	
FRIGORÍGENAS								57.520,32
9.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	96,00	36,78	48,55	4.660,80	
9.2	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	12,00	3.337,09	4.404,96	52.859,52	
10 COBERTA								433.750,65
10.1	C4466	COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	1.183,81	140,40	185,33	219.395,51	
10.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM 50% NOVA	M2	482,46	46,85	61,84	29.835,33	
10.3	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	269,09	25,13	33,17	8.925,72	
10.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA	M	155,05	24,58	32,45	5.031,37	
10.5	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	1.183,81	81,67	107,80	127.614,72	
10.6	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSORIOS	M	90,00	110,62	146,02	13.141,80	
10.7	C0657	CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M	13,75	52,06	68,72	944,90	
10.8	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	M2	54,81	398,92	526,57	28.861,30	
11 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS								238.209,38
11.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2.090,62	5,72	7,55	15.784,18	
11.2	C1220	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	M2	715,95	29,62	39,10	27.993,65	
11.3	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	M2	1.874,66	32,55	42,97	80.554,14	
11.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1.109,70	70,25	92,73	102.902,48	



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

ORÇAMENTO ANALÍTICO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/BDI	VALOR UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL	
11.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	1.109,70	7,49	9,89	10.974,93	
12		REVESTIMENTO DE PISO					409.199,50	
12.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	77,77	485,56	640,94	49.845,90	
12.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	73,26	66,22	87,41	6.403,66	
12.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	73,26	7,49	9,89	724,54	
12.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	1.667,97	85,43	112,77	188.096,98	
12.5	C2268	SELANTE ELASTOMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	M	1.667,97	35,75	47,19	78.711,50	
12.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	13,44	72,92	96,25	1.293,60	
12.7	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	191,00	134,78	177,91	33.980,81	
12.8	C4504	PISO VINILICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	43,00	80,87	106,75	4.590,25	
12.9	C2179	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm	M2	1.667,97	20,69	27,31	45.552,26	
13		ESQUADRIAS					112.040,88	
13.1	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	16,00	698,08	921,47	14.743,52	
13.2	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	UN	2,00	761,83	1.005,62	2.011,24	
13.3	C1967	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	M2	11,90	485,88	641,36	7.632,18	
13.4	C4521	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENT	M2	141,14	288,33	380,60	53.717,88	
13.5	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	3,00	389,03	513,52	1.540,56	
13.6	C4492	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISORIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	144,14	141,83	187,22	26.985,89	
13.7	C1999	PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	10,23	171,11	225,87	2.310,65	
13.8	C3659	PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO	M2	6,60	355,71	469,54	3.098,96	
14		PINTURA					122.247,35	
14.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA	M2	1.560,50	13,95	18,41	28.728,81	
14.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	688,53	10,96	14,47	9.963,03	
14.3	C4167	LATEX ACRILICO TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	688,53	22,74	30,02	20.669,67	
14.4	C1614	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.560,50	19,22	25,37	39.589,89	
14.5	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMA0 EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.318,39	13,39	17,67	23.295,95	
15		BANCADAS, LOUÇAS E METAIS					46.004,24	
15.1	C0348	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00	685,82	905,28	6.336,96	
15.2	C1619	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	11,00	419,19	553,33	6.086,63	
15.3	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULACAO	UN	5,00	94,35	124,54	622,70	
15.4	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	6,91	444,97	587,36	4.058,66	
15.5	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.	M2	90,95	227,67	300,52	27.332,29	
15.6	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	100,00	11,87	15,67	1.567,00	
16		OUTROS ELEMENTOS					8.439,44	
16.1	C2664	VENTILADOR DE TETO METALICO	UN	31,00	206,24	272,24	8.439,44	
17		LIMPEZA FINAL					10.776,70	
17.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	1.111,00	7,35	9,70	10.776,70	
VALOR TOTAL							2.242.271,30	

Importa o presente orçamento o valor de R\$2.242.271,30 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS, E TRINTA CENTAVOS)

Fortaleza-CE, 10 de Abril de 2023.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de S. Cruz
Diretor
CPF: 014.816.983-41



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2312500	20,77	4,80
	1 0112543	SERVENTE	H	2,2821600	15,76	35,97
		Sub-Total de Mão de Obra				40,77
		Custo Direto Total				40,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,77
		Preço Unitario Adotado				40,77


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A CAL		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1825303	15,76	2,88
		Sub-Total de Mão de Obra				2,88
		Custo Direto Total				2,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,88
		Preço Unitario Adotado				2,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0462500	20,77	0,96
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4561175	15,76	7,19
		Sub-Total de Mão de Obra				8,15
		Custo Direto Total				8,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,15
		Preço Unitario Adotado				8,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4	RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PASSEIO CIMENTADO		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9125125	15,76	14,38
		Sub-Total de Mão de Obra				14,38
		Custo Direto Total				14,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,38
		Preço Unitario Adotado				14,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5	RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA PORTUGUESA		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4564875	15,76	7,19
		Sub-Total de Mão de Obra				7,19
		Custo Direto Total				7,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,19
		Preço Unitario Adotado				7,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVANGELINA HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1.6	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	M2	30/03/2021		
	1 0112391 PEDREIRO	H	0,0647500	20,77	1,34
	1 0112543 SERVENTE	H	0,6391750	15,76	10,07
	Sub-Total de Mão de Obra				11,41
	Custo Direto Total				11,41
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				11,41
	Preço Unitário Adotado				11,41

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
1.7	DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	30/03/2021		
	1 0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2025000	16,77	20,17
	1 0110498 CARPINTEIRO	H	0,1202500	20,77	2,50
	Sub-Total de Mão de Obra				22,67
	Custo Direto Total				22,67
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				22,67
	Preço Unitário Adotado				22,67

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
1.8	RETIRADA DE ARVORES	UN	30/03/2021		
	1 0112543 SERVENTE	H	21,9040000	15,76	345,21
	Sub-Total de Mão de Obra				345,21
	Custo Direto Total				345,21
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				345,21
	Preço Unitário Adotado				345,21

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
1.9	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	30/03/2021		
	1 0112391 PEDREIRO	H	0,2775000	20,77	5,76
	1 0112543 SERVENTE	H	2,7380000	15,76	43,15
	Sub-Total de Mão de Obra				48,91
	Custo Direto Total				48,91
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				48,91
	Preço Unitário Adotado				48,91

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
1.10	REMOCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	30/03/2021		
	1 0112543 SERVENTE	H	0,3650050	15,76	5,75
	Sub-Total de Mão de Obra				5,75
	Custo Direto Total				5,75
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				5,75
	Preço Unitário Adotado				5,75

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
1.11	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	30/03/2021		
	1 0112543 SERVENTE	H	0,2282900	15,76	3,60



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVARDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de Mão de Obra				3,60
		Custo Direto Total				3,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,60
		Preço Unitário Adotado				3,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.12		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,6572125	15,76	10,36
		Sub-Total de Mão de Obra				10,36
	3 0310578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400000	41,06	9,85
		Sub-Total de Equipamento				9,85
		Custo Direto Total				20,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,21
		Preço Unitário Adotado				20,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.13		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	30/03/2021		
	3 0310690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222000	119,94	26,65
		Sub-Total de Equipamento				26,65
		Custo Direto Total				26,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,65
		Preço Unitário Adotado				26,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1		LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	M2	30/03/2021		
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,1202500	20,77	2,50
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,1190475	15,76	1,88
		Sub-Total de Mão de Obra				4,38
	2 0210101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200000	19,16	0,38
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400000	11,66	0,47
	2 0211724	PREGO	KG	0,0120000	14,37	0,17
	2 0212429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090000	26,57	0,24
		Sub-Total de Material				1,26
		Custo Direto Total				5,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,64
		Preço Unitário Adotado				5,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2		PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	30/03/2021		
	1 0111530	MONTADOR	H	2,7750000	20,77	57,64
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,7750000	20,77	57,64
	1 0112543	SERVEANTE	H	2,7380000	15,76	43,15
		Sub-Total de Mão de Obra				158,43
	2 0210871	COTOVELO ACO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700000	22,69	3,86
	2 0211945	TE ACO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700000	29,23	4,97
	2 0212170	TUBO ACO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000000	45,56	68,34
	2 0218395	LONA C/ APLICACAO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C	M2	1,0000000	80,97	80,97
		Sub-Total de Material				158,14
		Serviços Auxiliares				



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÉS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	C0830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125000	486,83	6,09
		Total de Serviços Auxiliares				6,09
		Custo Direto Total				322,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				322,66
		Preço Unitário Adotado				322,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEnte	H	2,4188750	15,76	38,12
		Sub-Total de Mão de Obra				38,12
		Custo Direto Total				38,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				38,12
		Preço Unitário Adotado				38,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2		REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEnte	H	1,5515025	15,76	24,45
		Sub-Total de Mão de Obra				24,45
		Custo Direto Total				24,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,45
		Preço Unitário Adotado				24,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3		ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEnte	H	1,5512250	15,76	24,45
		Sub-Total de Mão de Obra				24,45
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000000	56,31	61,94
		Sub-Total de Material				61,94
		Custo Direto Total				86,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				86,39
		Preço Unitário Adotado				86,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1		CONCRETO CICLOPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,8500000	20,77	38,42
	1 0112543	SERVEnte	H	9,0748975	15,76	143,02
		Sub-Total de Mão de Obra				181,44
		Serviços Auxiliares				
	A C3227	PEDRA DE MAO/POLIEDRICA	M3	0,3000000	34,30	10,29
	A C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,7000000	313,47	219,43
		Total de Serviços Auxiliares				229,72
		Custo Direto Total				411,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				411,16
		Preço Unitário Adotado				411,16



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA LEVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - Nº 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) _ ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	7,8625000	20,77	163,30
	1	0112543 SERVENTE	H	8,3962250	15,76	132,32
		Sub-Total de Mão de Obra				295,62
	2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,2100000	69,12	14,52
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	30,9500000	1,02	31,57
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500000	0,52	16,09
	2	0212081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000000	0,63	148,05
		Sub-Total de Material				210,23
		Custo Direto Total				505,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				505,85
		Preço Unitário Adotado				505,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3		ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMACAO EM FERRO	M3	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	2,7750000	20,77	57,64
	1	0112543 SERVENTE	H	9,1260500	15,76	143,83
		Sub-Total de Mão de Obra				201,47
	2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,6183000	69,12	42,74
	2	0210163 ACO CA-50	KG	18,0000000	8,79	158,22
	2	0210280 BRITA	M3	0,6150000	70,48	43,35
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000000	0,52	191,62
	2	0211605 PEDRISCO	M3	0,2630000	68,36	17,98
		Sub-Total de Material				453,91
		Custo Direto Total				655,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				655,38
		Preço Unitário Adotado				655,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.4		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	30/03/2021		
	1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0647500	16,77	1,09
	1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0647500	20,77	1,34
		Sub-Total de Mão de Obra				2,43
	2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,30	0,19
	2	0210169 ACO CA-60	KG	1,1500000	7,66	8,81
		Sub-Total de Material				9,00
		Custo Direto Total				11,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,43
		Preço Unitário Adotado				11,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.5		ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	30/03/2021		
	1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0740000	16,77	1,24
	1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0740000	20,77	1,54
		Sub-Total de Mão de Obra				2,78
	2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,30	0,19
	2	0210163 ACO CA-50	KG	1,1500000	8,79	10,11
		Sub-Total de Material				10,30
		Custo Direto Total				13,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVILDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Total da Composição				13,08
		Preço Unitário Adotado				13,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.6		CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,4751675	15,76	86,29
		Sub-Total de Mão de Obra				86,29
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,9290000	62,44	58,01
	2 0210280	BRITA	M3	0,6270000	70,48	44,19
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	396,0000000	0,52	205,92
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,2090000	68,36	14,29
		Sub-Total de Material				322,41
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	20,64	14,74
		Sub-Total de Equipamento				14,74
		Custo Direto Total				423,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				423,44
		Preço Unitário Adotado				423,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.7		FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICACAO)	M2	30/03/2021		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,4625000	16,77	7,75
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,4625000	20,77	9,61
		Sub-Total de Mão de Obra				17,36
	2 0210524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	M2	1,1000000	37,08	40,79
	2 0211495	MADEIRA (PEROBA)	M3	0,0400000	2.293,08	91,72
	2 0211730	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/	KG	0,2000000	12,99	2,60
		Sub-Total de Material				135,11
		Custo Direto Total				152,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				152,47
		Preço Unitário Adotado				152,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.8		FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICACAO)	M2	30/03/2021		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,6937500	16,77	11,63
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,6937500	20,77	14,41
		Sub-Total de Mão de Obra				26,04
	2 0211495	MADEIRA (PEROBA)	M3	0,0040000	2.293,08	9,17
	2 0211730	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/	KG	0,0400000	12,99	0,52
	2 0218207	PECAS METALICAS P/ FORMAS	KG	2,4200000	8,19	19,82
		Sub-Total de Material				29,51
	3 0317960	GRUA	H	0,0400000	343,91	13,76
		Sub-Total de Equipamento				13,76
		Custo Direto Total				69,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				69,31
		Preço Unitário Adotado				69,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.9		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	4,6250000	20,77	96,06
	1 0112543	SERVENTE	H	7,3013025	15,76	115,07



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVANGELHO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de Mão de Obra				211,13
		Custo Direto Total				211,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				211,13
		Preço Unitário Adotado				211,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.10		LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 3,01 A 4 m	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3237500	20,77	6,72
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3188475	15,76	5,03
		Sub-Total de Mão de Obra				11,75
	2 0210169	ACO CA-60	KG	0,7400000	7,66	5,67
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000000	11,66	15,16
	2 0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,0300000	12,77	0,38
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700000	4,38	4,25
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500000	9,26	6,02
	2 0218266	LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VAO	M2	1,0000000	37,01	37,01
		Sub-Total de Material				68,49
		Serviços Auxiliares				
	A C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300000	366,47	10,99
	A C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	0,0300000	211,13	6,33
		Total de Serviços Auxiliares				17,32
		Custo Direto Total				97,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				97,56
		Preço Unitário Adotado				97,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1		ESTRUTURA DE ALUMINIO EM DUAS AGUAS VAO DE 20m	M2	30/03/2021		
	1 0111530	MONTADOR	H	4,6250000	20,77	96,06
		Sub-Total de Mão de Obra				96,06
	2 0210050	ALUMINIO ESTRUTURAL USINADO PARA ESTRUTURA	KG	3,8000000	23,66	89,91
		Sub-Total de Material				89,91
		Custo Direto Total				185,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				185,97
		Preço Unitário Adotado				185,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2		TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	30/03/2021		
	1 0111530	MONTADOR	H	0,2775000	20,77	5,76
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2741700	15,76	4,32
		Sub-Total de Mão de Obra				10,08
	2 0211215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000000	1,68	5,04
	2 0211920	TALA DE AJUSTE	UN	3,0000000	0,25	0,75
	2 0218434	TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1,0000000	34,14	34,14
		Sub-Total de Material				39,93
		Custo Direto Total				50,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				50,01
		Preço Unitário Adotado				50,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVANGELINA HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) _ ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
5.3	CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL			M2	30/03/2021		
	1	0110037	AJUDANTE	H	0,8325000	16,77	13,96
	1	0111530	MONTADOR	H	0,5550000	20,77	11,53
	1	0112070	TELHADISTA	H	0,4985750	20,77	10,36
	1	0112543	SERVEANTE	H	0,5772000	15,76	9,10
			Sub-Total de Mão de Obra				44,95
	2	0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,0250000	12,77	0,32
	2	0211784	REBITES	KG	0,0049000	53,92	0,26
	2	0211872	SOLDA 50X50	KG	0,1800000	76,53	13,78
	2	0216804	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CI	UN	0,1600000	127,82	20,45
	2	0219375	CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, DIMENSOES 2,0X1,0M, ES	KG	2,0350000	26,39	53,70
			Sub-Total de Material				88,51
	3	0310632	GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	H	0,0183000	41,40	0,76
	3	0310746	GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0132000	88,18	1,16
			Sub-Total de Equipamento				1,92
			Custo Direto Total				135,38
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				135,38
			Preço Unitário Adotado				135,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
5.4	CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0.8mm		M	30/03/2021			
	1	0111530	MONTADOR	H	0,1850000	20,77	3,84
	1	0112543	SERVEANTE	H	0,1825025	15,76	2,88
			Sub-Total de Mão de Obra			6,72	
	2	0211215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000000	1,68	5,04
	2	0212048	TELHA DE ALUMINIO	KG	1,4200000	27,86	39,56
			Sub-Total de Material			44,60	
			Custo Direto Total			51,32	
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				51,32
			Preço Unitário Adotado				51,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
6.1	ALVENARIA DE TJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL		M2	30/03/2021			
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,9250000	20,77	19,21
	1	0112543	SERVEANTE	H	1,0225875	15,76	16,12
			Sub-Total de Mão de Obra			35,33	
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0150000	62,44	0,94
	2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800000	1,02	2,22
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800000	0,52	1,13
	2	0212081	TJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,63	15,75
			Sub-Total de Material			20,04	
			Custo Direto Total			55,37	
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				55,37
			Preço Unitário Adotado				55,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
6.2	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO		M3	30/03/2021			
	1	0110037	AJUDANTE	H	11,3775000	16,77	190,80
	1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,4400000	20,77	92,22
	1	0110498	CARPINTEIRO	H	6,9375000	20,77	144,09
	1	0112391	PEDREIRO	H	1,8500000	20,77	38,42
	1	0112543	SERVEANTE	H	10,9507975	15,76	172,58



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EIVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de Mão de Obra				638,11
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000000	9,30	11,16
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6235000	62,44	38,93
2	0210157	ACO CA-25	KG	60,0000000	8,80	528,00
2	0210280	BRITA	M3	0,8780000	70,48	61,88
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000000	0,52	170,35
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000000	11,66	7,00
2	0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	2,0000000	12,77	25,54
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000000	9,26	46,30
		Sub-Total de Material				889,16
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	20,64	14,74
		Sub-Total de Equipamento				14,74
		Custo Direto Total				1.542,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.542,01
		Preço Unitário Adotado				1.542,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3		CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	30/03/2021		
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,7400000	20,77	15,37
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,6475000	20,77	13,45
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2775000	20,77	5,76
1	0112543	SERVENTE	H	1,0039025	15,76	15,82
		Sub-Total de Mão de Obra				50,40
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,30	0,19
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0400000	69,12	2,76
2	0210163	ACO CA-50	KG	1,3500000	8,79	11,87
2	0210528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000000	22,02	22,02
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600000	0,52	9,03
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,0900000	68,36	6,15
2	0211724	PREGO	KG	0,0200000	14,37	0,29
		Sub-Total de Material				52,31
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,0200000	20,64	0,41
		Sub-Total de Equipamento				0,41
		Custo Direto Total				103,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				103,12
		Preço Unitário Adotado				103,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4		CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES D	M	30/03/2021		
2	0219048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU	UN	1,6000000	5,10	8,16
2	0219049	SERVICO - COLOCACAO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NY	M2	1,0300000	15,30	15,76
2	0219151	PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 2	UN	0,4000000	218,24	87,30
2	0219152	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTATICA EM POLIES	UN	0,4333000	65,11	28,21
		Sub-Total de Material				139,43
		Custo Direto Total				139,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				139,43
		Preço Unitário Adotado				139,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5		IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2	M2	30/03/2021		
1	0110037	AJUDANTE	H	0,1850000	16,77	3,10
		Sub-Total de Mão de Obra				3,10
2	0211090	EMULSAO ASFALTICA	KG	2,0000000	12,98	25,96



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLA EVALDO HOLLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO


		Sub-Total de Material				25,96
		Custo Direto Total				29,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,06
		Preço Unitário Adotado				29,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.6		DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,2200000	20,77	46,11
	1 0112543	SERVENTE	H	4,3803375	15,76	69,03
		Sub-Total de Mão de Obra				115,14
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0040000	69,12	0,28
	2 0210799	CIMENTO BRANCO	KG	0,7000000	3,03	2,12
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,6000000	0,52	0,83
	2 0211621	PERFIL BATENTE DE ACO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIV	KG	1,3000000	2,92	3,80
	2 0217917	DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	1,0000000	321,24	321,24
		Sub-Total de Material				328,27
		Custo Direto Total				443,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				443,41
		Preço Unitário Adotado				443,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2220000	16,77	3,72
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2220000	20,32	4,51
		Sub-Total de Mão de Obra				8,23
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050000	41,77	0,21
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075000	36,28	0,27
	2 0212194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,0100000	3,62	3,66
		Sub-Total de Material				4,14
		Custo Direto Total				12,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,37
		Preço Unitário Adotado				12,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2775000	16,77	4,65
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2775000	20,32	5,64
		Sub-Total de Mão de Obra				10,29
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075000	41,77	0,31
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110000	36,28	0,40
	2 0212195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	1,0100000	6,15	6,21
		Sub-Total de Material				6,92
		Custo Direto Total				17,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,21
		Preço Unitário Adotado				17,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.3		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4810000	16,77	8,07



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO MOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
1	0112320	ENCANADOR	H	0,4810000	20,32	9,77
		Sub-Total de Mão de Obra				17,84
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250000	41,77	1,04
2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400000	36,28	1,45
2	0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100000	10,03	10,13
		Sub-Total de Material				12,62
		Custo Direto Total				30,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,46
		Preço Unitário Adotado				30,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
7.4		TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	UN	30/03/2021			
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4255000	16,77	7,14
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,4255000	20,32	8,64
		Sub-Total de Mão de Obra				15,78	
	2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0750000	41,77	3,13
	2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,1200000	36,28	4,35
	2	0212012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000000	10,94	10,94
		Sub-Total de Material				18,42	
		Custo Direto Total				34,20	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				34,20	
		Preço Unitário Adotado				34,20	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
7.5		TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS	UN	30/03/2021			
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2682500	16,77	4,50
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,2682500	20,32	5,45
		Sub-Total de Mão de Obra				9,95	
	2	0210080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORCADO DE 50MM	UN	3,0000000	1,30	3,90
	2	0211351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0300000	38,23	1,15
	2	0212014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	UN	1,0000000	4,87	4,87
		Sub-Total de Material				9,92	
		Custo Direto Total				19,87	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				19,87	
		Preço Unitário Adotado				19,87	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
7.6		TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	UN	30/03/2021			
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2682500	16,77	4,50
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,2682500	20,32	5,45
		Sub-Total de Mão de Obra				9,95	
	2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150000	41,77	0,63
	2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0225000	36,28	0,82
	2	0212013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000000	2,22	2,22
		Sub-Total de Material				3,67	
		Custo Direto Total				13,62	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				13,62	
		Preço Unitário Adotado				13,62	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA WALDIR MOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
7.7	TERMINAL DE VENTILACAO PVC 50MM		UN	30/03/2021		
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0832500	16,77
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,0832500	20,32
			Sub-Total de Mão de Obra			3,09
	2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0310000	41,77
	2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0480000	36,28
	2	0219096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGO	UN	1,0000000	4,71
			Sub-Total de Material			7,74
			Custo Direto Total			10,83
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			10,83
			Preço Unitário Adotado			10,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.8	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")		UN	30/03/2021		
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2127500	16,77
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,2127500	20,32
			Sub-Total de Mão de Obra			7,89
	2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500000	41,77
	2	0211457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UN	1,0000000	4,35
	2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800000	36,28
			Sub-Total de Material			9,34
			Custo Direto Total			17,23
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			17,23
			Preço Unitário Adotado			17,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.9	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")		UN	30/03/2021		
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1295000	16,77
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,1295000	20,32
			Sub-Total de Mão de Obra			4,80
	2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150000	41,77
	2	0211459	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	UN	1,0000000	1,98
	2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220000	36,28
			Sub-Total de Material			3,41
			Custo Direto Total			8,21
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			8,21
			Preço Unitário Adotado			8,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.10	JUNCAO SIMPLES C/INSPECAO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANEIS		UN	30/03/2021		
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4255000	16,77
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,4255000	20,32
			Sub-Total de Mão de Obra			15,79
	2	0210073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UN	2,0000000	2,77
	2	0211326	JUNCAO COM INSPECAO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	15,05
	2	0211351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0460000	38,23
			Sub-Total de Material			22,35
			Custo Direto Total			38,14
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			38,14
			Preço Unitário Adotado			38,14



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) _ ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.11		JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANEIS	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4255000	16,77	7,14
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4255000	20,32	8,65
		Sub-Total de Mão de Obra				15,79
	2 0210073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UN	2,0000000	2,77	5,54
	2 0210076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	UN	1,0000000	1,70	1,70
	2 0211319	JUNCAO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,0000000	11,16	11,16
	2 0211351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0560000	38,23	2,14
		Sub-Total de Material				20,54
		Custo Direto Total				36,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				36,33
		Preço Unitario Adotado				36,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.12		JUNCAO SIMPLES C/INSPECAO PVC P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3422500	16,77	5,74
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,3422500	20,32	6,95
		Sub-Total de Mão de Obra				12,69
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340000	41,77	1,42
	2 0211325	JUNCAO COM INSPECAO PVC BRANCO ESGOTO DE 75MM (3")	UN	1,0000000	14,11	14,11
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520000	36,28	1,89
		Sub-Total de Material				17,42
		Custo Direto Total				30,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,11
		Preço Unitario Adotado				30,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.13		JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4162500	16,77	6,98
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4162500	20,32	8,46
		Sub-Total de Mão de Obra				15,44
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500000	41,77	2,09
	2 0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	5,70	5,70
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800000	36,28	2,90
		Sub-Total de Material				10,69
		Custo Direto Total				26,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,13
		Preço Unitario Adotado				26,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.14		JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2590000	16,77	4,34
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2590000	20,32	5,26
		Sub-Total de Mão de Obra				9,60
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150000	41,77	0,63
	2 0211284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000000	1,72	1,72
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220000	36,28	0,80
		Sub-Total de Material				3,15
		Custo Direto Total				12,75


CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.



DINÂMICA
EMPREENDEIMENTOS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				12,75
	Preço Unitário Adotado				12,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.15		JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2590000	16,77	4,34
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,2590000	20,32	5,26
		Sub-Total de Mão de Obra				9,60
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100000	41,77	0,42
	2	0211283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000000	1,29	1,29
	2	0211888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150000	36,28	0,54
		Sub-Total de Material				2,25
		Custo Direto Total				11,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,85
		Preço Unitário Adotado				11,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.16		JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2775000	16,77	4,65
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,2775000	20,32	5,64
		Sub-Total de Mão de Obra				10,29
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0300000	41,77	1,25
	2	0211888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0470000	36,28	1,71
	2	0216235 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	UN	1,0000000	2,16	2,16
		Sub-Total de Material				5,12
		Custo Direto Total				15,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,41
		Preço Unitário Adotado				15,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.17		JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2775000	16,77	4,65
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,2775000	20,32	5,64
		Sub-Total de Mão de Obra				10,29
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0280000	41,77	1,17
	2	0211888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0430000	36,28	1,56
	2	0218240 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN	1,0000000	0,71	0,71
		Sub-Total de Material				3,44
		Custo Direto Total				13,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,73
		Preço Unitário Adotado				13,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.18		CAP (TAMPAO) OU PLUG (BUJAO) PVC P/ESGOTO D=100mm SOLD.	UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1110000	16,77	1,86
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,1110000	20,32	2,26
		Sub-Total de Mão de Obra				4,12
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250000	41,77	1,04
	2	0211680 PLUG PVC ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	6,06	6,06

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários - Fortaleza - CE, 60823-050
 CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856
 Email: contratos@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
 Engº Civil - CREA-Ce. 42082-D
 CPF: 000.650.823-54



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA WALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400000	36,28	1,45
			Sub-Total de Material				8,55
			Custo Direto Total				12,67
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				12,67
			Preço Unitário Adotado				12,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
2.19		TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	M	30/03/2021			
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0832500	16,77	1,40
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,0832500	20,32	1,69
		Sub-Total de Mão de Obra				3,09	
	2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0004000	41,77	0,02
	2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002000	36,28	0,01
	2	0212199	TUBO PVC SOLDAVEL DE 20MM (1/2')	M	1,0100000	1,99	2,01
		Sub-Total de Material				2,04	
		Custo Direto Total				5,13	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				5,13	
		Preço Unitário Adotado				5,13	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
2.20		TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	30/03/2021			
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1110000	16,77	1,86
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,1110000	20,32	2,26
		Sub-Total de Mão de Obra				4,12	
	2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005000	41,77	0,02
	2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002000	36,28	0,01
	2	0212200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4')	M	1,0100000	2,77	2,80
		Sub-Total de Material				2,83	
		Custo Direto Total				6,95	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				6,95	
		Preço Unitário Adotado				6,95	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
7.21		TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	30/03/2021			
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1202500	16,77	2,02
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,1202500	20,32	2,44
		Sub-Total de Mão de Obra				4,46	
	2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0007000	41,77	0,03
	2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003000	36,28	0,01
	2	0212201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1')	M	1,0100000	6,21	6,27
		Sub-Total de Material				6,31	
		Custo Direto Total				10,77	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				10,77	
		Preço Unitário Adotado				10,77	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
7.22		TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	30/03/2021			
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1850000	16,77	3,10
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,1850000	20,32	3,76



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA PAULO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de Mão de Obra				6,86
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008000	41,77	0,03
2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003000	36,28	0,01
2	0212202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	M	1,0100000	9,04	9,13
		Sub-Total de Material				9,17
		Custo Direto Total				16,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,03
		Preço Unitário Adotado				16,03

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
7.23	TE PVC SOLD./ROSCA D=25mmX25mmX3/4"	UN	30/03/2021		
1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1850000	16,77	3,10
1	0112320 ENCANADOR	H	0,1850000	20,32	3,76
	Sub-Total de Mão de Obra				6,86
2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050000	41,77	0,21
2	0211180 FITA DE VEDACAO	M	0,3900000	0,26	0,10
2	0211888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0080000	36,28	0,29
2	0212003 TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 25 X 3/4"	UN	1,0000000	3,51	3,51
	Sub-Total de Material				4,11
	Custo Direto Total				10,97
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				10,97
	Preço Unitário Adotado				10,97

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
7.24	TE PVC SOLD./ROSCA D=32mmX32mmX1"	UN	30/03/2021		
1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1850000	16,77	3,10
1	0112320 ENCANADOR	H	0,1850000	20,32	3,76
	Sub-Total de Mão de Obra				6,86
2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0070000	41,77	0,29
2	0211180 FITA DE VEDACAO	M	0,5000000	0,26	0,13
2	0211888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110000	36,28	0,40
2	0212004 TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 32 X 1"	UN	1,0000000	8,02	8,02
	Sub-Total de Material				8,84
	Custo Direto Total				15,70
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				15,70
	Preço Unitário Adotado				15,70

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
7.25	TE PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	30/03/2021		
1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1757500	16,77	2,94
1	0112320 ENCANADOR	H	0,1757500	20,32	3,57
	Sub-Total de Mão de Obra				6,51
2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0090000	41,77	0,38
2	0211888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0036000	36,28	0,13
2	0211972 TE PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	1,0000000	0,93	0,93
	Sub-Total de Material				1,44
	Custo Direto Total				7,95
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				7,95
	Preço Unitário Adotado				7,95

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total

CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRESEJO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85% (HORAS) 47,76% (MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.26		TE PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2775000	16,77	4,65
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2775000	20,32	5,64
		Sub-Total de Mão de Obra				10,29
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150000	41,77	0,63
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0060000	36,28	0,22
	2 0211974	TE PVC SOLDAVEL 40MM	UN	1,0000000	6,72	6,72
		Sub-Total de Material				7,57
		Custo Direto Total				17,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,86
		Preço Unitario Adotado				17,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.27		TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1757500	16,77	2,95
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1757500	20,32	3,57
		Sub-Total de Mão de Obra				6,52
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0095000	41,77	0,40
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150000	36,28	0,54
	2 0211981	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRI	UN	1,0000000	4,55	4,55
		Sub-Total de Material				5,49
		Custo Direto Total				12,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,01
		Preço Unitario Adotado				12,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.28		TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM PARA AGUA FRIA	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2775000	16,77	4,65
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2775000	20,32	5,64
		Sub-Total de Mão de Obra				10,29
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0135000	41,77	0,56
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0195000	36,28	0,71
	2 0219536	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	7,48	7,48
		Sub-Total de Material				8,75
		Custo Direto Total				19,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,04
		Preço Unitario Adotado				19,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.29		LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0832500	16,77	1,40
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,0832500	20,32	1,69
		Sub-Total de Mão de Obra				3,09
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0060000	41,77	0,25
	2 0211426	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000000	2,74	2,74
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0095000	36,28	0,34
		Sub-Total de Material				3,33
		Custo Direto Total				6,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,42
		Preço Unitario Adotado				6,42



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRENHO DA ESCOLA WALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.30		LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1295000	16,77	2,17
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1295000	20,32	2,63
		Sub-Total de Mão de Obra				4,80
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0850000	41,77	3,55
	2 0211427	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM	UN	1,0000000	3,33	3,33
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0125000	36,28	0,45
		Sub-Total de Material				7,33
		Custo Direto Total				12,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,13
		Preço Unitário Adotado				12,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.31		COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1665000	16,77	2,79
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1665000	20,32	3,38
		Sub-Total de Mão de Obra				6,17
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0060000	41,77	0,25
	2 0210884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	1,0000000	0,55	0,55
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0024000	36,28	0,09
		Sub-Total de Material				0,89
		Custo Direto Total				7,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,06
		Preço Unitário Adotado				7,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.32		COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1665000	16,77	2,79
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1665000	20,32	3,38
		Sub-Total de Mão de Obra				6,17
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0080000	41,77	0,33
	2 0210885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	1,0000000	1,63	1,63
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0030000	36,28	0,11
		Sub-Total de Material				2,07
		Custo Direto Total				8,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,24
		Preço Unitário Adotado				8,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.33		COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2590000	16,77	4,34
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2590000	20,32	5,26
		Sub-Total de Mão de Obra				9,60
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100000	41,77	0,42
	2 0210886	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 40MM	UN	1,0000000	3,85	3,85
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040000	36,28	0,15
		Sub-Total de Material				4,42
		Custo Direto Total				14,02



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				14,02
	Preço Unitário Adotado				14,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.34		JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2"	UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1665000	16,77	2,79
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,1665000	20,32	3,38
		Sub-Total de Mão de Obra				6,17
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0015000	41,77	0,06
	2	0211180 FITA DE VEDACAO	M	0,3100000	0,26	0,08
	2	0211300 JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 20X1/2"	UN	1,0000000	4,22	4,22
	2	0211888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0030000	36,28	0,11
		Sub-Total de Material				4,47
		Custo Direto Total				10,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,64
		Preço Unitário Adotado				10,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.35		JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1665000	16,77	2,79
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,1665000	20,32	3,38
		Sub-Total de Mão de Obra				6,17
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025000	41,77	0,10
	2	0211180 FITA DE VEDACAO	M	0,3900000	0,26	0,10
	2	0211301 JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4"	UN	1,0000000	5,40	5,40
	2	0211888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040000	36,28	0,15
		Sub-Total de Material				5,75
		Custo Direto Total				11,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,92
		Preço Unitário Adotado				11,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.36		JOELHO 45 PVC SOLDAVEL D=25mm (3/4")	UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1387500	16,77	2,32
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,1387500	20,32	2,82
		Sub-Total de Mão de Obra				5,14
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0060000	41,77	0,25
	2	0211888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0020000	36,28	0,07
	2	0218243 JOELHO 45 PVC SOLDAVEL D= 25mm	UN	1,0000000	1,11	1,11
		Sub-Total de Material				1,43
		Custo Direto Total				6,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,57
		Preço Unitário Adotado				6,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.37		LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL MARROM D= 25X20mm (3/4"X1/2")	UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0832500	16,77	1,40
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,0832500	20,32	1,69
		Sub-Total de Mão de Obra				3,09



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0040000	41,77	0,17
2	0211425	LUVA REDUCAO PVC SOLDADAVEL DE 25X20MM	UN	1,0000000	0,95	0,95
2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0070000	36,28	0,25
		Sub-Total de Material				1,37
		Custo Direto Total				4,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,46
		Preço Unitário Adotado				4,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.38		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4995000	16,77	8,38
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,4995000	20,32	10,15
		Sub-Total de Mão de Obra				18,53
	2	0211180 FITA DE VEDACAO	M	1,2000000	0,26	0,31
	2	0211799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	UN	1,0000000	33,63	33,63
		Sub-Total de Material				33,94
		Custo Direto Total				52,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				52,47
		Preço Unitário Adotado				52,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.39		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,7862500	16,77	13,19
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,7862500	20,32	15,98
		Sub-Total de Mão de Obra				29,17
	2	0211180 FITA DE VEDACAO	M	1,5000000	0,26	0,39
	2	0211800 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4')	UN	1,0000000	45,85	45,85
		Sub-Total de Material				46,24
		Custo Direto Total				75,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				75,41
		Preço Unitário Adotado				75,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.40		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,7862500	16,77	13,19
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,7862500	20,32	15,98
		Sub-Total de Mão de Obra				29,17
	2	0211180 FITA DE VEDACAO	M	1,8800000	0,26	0,49
	2	0211801 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2')	UN	1,0000000	57,88	57,88
		Sub-Total de Material				58,37
		Custo Direto Total				87,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				87,54
		Preço Unitário Adotado				87,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.41		REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5642500	16,77	9,46
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,5642500	20,32	11,47
		Sub-Total de Mão de Obra				20,93



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREÇO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.


FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,9400000	0,26	0,24
	2	0211811	REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 20MM (3/4")	UN	1,0000000	49,03	49,03
			Sub-Total de Material				49,27
			Custo Direto Total				70,20
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				70,20
			Preço Unitario Adotado				70,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
7.42		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E	UN	30/03/2021			
	1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2081250	16,77	3,49
	1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0961250	16,77	18,38
	1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,2081250	20,77	4,32
	1	0110498	CARPINTEIRO	H	1,0961250	20,77	22,77
	1	0112391	PEDREIRO	H	3,8285750	20,77	79,52
	1	0112543	SERVENTE	H	7,4778850	15,76	117,85
			Sub-Total de Mão de Obra				246,33
	2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440000	9,30	0,41
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,1610000	62,44	10,05
	2	0210169	ACO CA-60	KG	2,5820000	7,66	19,78
	2	0210280	BRITA	M3	0,0770000	70,48	5,43
	2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	7,6440000	1,02	7,80
	2	0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000000	28,06	5,61
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	41,9090000	0,52	21,79
	2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590000	9,26	0,55
	2	0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	141,1200000	0,54	76,20
			Sub-Total de Material				147,62
			Custo Direto Total				393,95
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				393,95
			Preço Unitario Adotado				393,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
7.43		CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA	UN	30/03/2021			
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4625000	16,77	7,76
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,4625000	20,32	9,40
			Sub-Total de Mão de Obra				17,16
	2	0219404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO B	UN	1,0000000	11,91	11,91
			Sub-Total de Material				11,91
			Custo Direto Total				29,07
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				29,07
			Preço Unitario Adotado				29,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
7.44		RALO SECO PVC RIGIDO	UN	30/03/2021			
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9065000	16,77	15,20
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,9065000	20,32	18,42
			Sub-Total de Mão de Obra				33,62
	2	0211770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN	1,0000000	8,45	8,45
			Sub-Total de Material				8,45
			Custo Direto Total				42,07
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				42,07
			Preço Unitario Adotado				42,07



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA WALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.45		SIFAO DE PVC RIGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4625000	16,77	7,76
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2312500	20,32	4,70
		Sub-Total de Mão de Obra				12,46
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,26	0,07
	2 0211865	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"x2"	UN	1,0000000	9,98	9,98
		Sub-Total de Material				10,05
		Custo Direto Total				22,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,51
		Preço Unitário Adotado				22,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.46		PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	30/03/2021		
	1 0111530	MONTADOR	H	0,9250000	20,77	19,21
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2312500	20,77	4,80
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3199668	15,76	5,04
		Sub-Total de Mão de Obra				29,05
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0005000	69,12	0,03
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,52	0,08
	2 0211646	PECAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000000	179,49	179,49
		Sub-Total de Material				179,60
		Custo Direto Total				208,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				208,65
		Preço Unitário Adotado				208,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.47		PORTA PAPEL METALICO	UN	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4625000	20,77	9,61
		Sub-Total de Mão de Obra				9,61
	2 0218670	PORTA PAPEL METALICO	UN	1,0000000	18,97	18,97
		Sub-Total de Material				18,97
		Custo Direto Total				28,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,58
		Preço Unitário Adotado				28,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.48		PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4625000	20,77	9,61
		Sub-Total de Mão de Obra				9,61
	2 0211712	PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO	UN	1,0000000	29,47	29,47
		Sub-Total de Material				29,47
		Custo Direto Total				39,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,08
		Preço Unitário Adotado				39,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREÇO DA ESCOLA WALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) _ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
7.49	PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA		UN	30/03/2021		
	1	0110152 AZULEJISTA	H	1,0175000	20,77	21,13
	1	0112543 SERVENTE	H	1,0039025	15,76	15,82
		Sub-Total de Mão de Obra				36,95
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0005000	62,44	0,03
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,6200000	0,52	0,32
	2	0211716 PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA	UN	2,0000000	17,03	34,06
		Sub-Total de Material				34,41
		Custo Direto Total				71,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				71,36
		Preço Unitário Adotado				71,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
50	SABONETEIRA METALICA		UN	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,4625000	20,77	9,61
		Sub-Total de Mão de Obra				9,61
	2	0218671 SABONETEIRA METALICA	UN	1,0000000	23,76	23,76
		Sub-Total de Material				23,76
		Custo Direto Total				33,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,37
		Preço Unitário Adotado				33,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.50	ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE		UN	30/03/2021		
	1	0110037 AJUDANTE	H	0,2312500	16,77	3,88
	1	0111530 MONTADOR	H	0,2312500	20,77	4,80
		Sub-Total de Mão de Obra				8,68
	2	0218641 ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFIC	UN	1,0000000	555,30	555,30
		Sub-Total de Material				555,30
		Custo Direto Total				563,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				563,98
		Preço Unitário Adotado				563,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.50	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA		M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,8500000	20,77	38,42
	1	0112543 SERVENTE	H	0,3650975	15,76	5,75
		Sub-Total de Mão de Obra				44,17
	2	0211580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN	4,0000000	5,43	21,72
	2	0219145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000000	350,81	350,81
		Sub-Total de Material				372,53
		Custo Direto Total				416,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				416,70
		Preço Unitário Adotado				416,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES D=15 A 25mm (1/2" A 1")		M	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2312500	16,77	3,88



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA BALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,0925000	20,32	1,88
			Sub-Total de Mão de Obra				5,76
			Custo Direto Total				5,76
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				5,76
			Preço Unitário Adotado				5,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.2		ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	30/03/2021			
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,1387500	20,77	2,88
	1	0112543	SERVENTE	H	0,0915750	15,76	1,44
			Sub-Total de Mão de Obra				4,32
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0002000	62,44	0,01
	2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,0360000	1,02	0,04
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,0030000	0,52	-
			Sub-Total de Material				0,05
			Custo Direto Total				4,37
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				4,37
			Preço Unitário Adotado				4,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.3		PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,7750000	16,77	46,54
	1	0112312	ELETRICISTA	H	2,7750000	20,77	57,64
	1	0112543	SERVENTE	H	2,2819750	15,76	35,96
			Sub-Total de Mão de Obra				140,14
	2	0210356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000000	1,81	21,72
	2	0210419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000000	1,63	1,63
	2	0210428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000000	9,44	9,44
	2	0210957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000000	1,87	1,87
	2	0210981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000000	8,79	0,88
	2	0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000000	3,24	9,72
	2	0211105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000000	2,41	2,41
	2	0211181	FITA ISOLANTE	M	3,0000000	0,76	2,28
	2	0211262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000000	20,62	20,62
	2	0211409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000000	0,81	1,62
			Sub-Total de Material				72,19
			Custo Direto Total				212,33
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				212,33
			Preço Unitário Adotado				212,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.4		QUADRO METALICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO	UN	30/03/2021			
	2	0217477	QUADRO METALICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	UN	1,0000000	960,06	960,06
			Sub-Total de Material				960,06
			Custo Direto Total				960,06
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				960,06
			Preço Unitário Adotado				960,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EIVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
8.5	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN		UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,3875000	16,77	23,27
	1	0112312	ELETRICISTA	H	1,3875000	20,77	28,82
			Sub-Total de Mão de Obra				52,09
	2	0210330	CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS	UN	1,0000000	67,01	67,01
			Sub-Total de Material				67,01
			Custo Direto Total				119,10
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				119,10
			Preço Unitário Adotado				119,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.6	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA		M	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7400000	16,77	12,41
			Sub-Total de Mão de Obra				12,41
	2	0211084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000000	1,59	1,59
			Sub-Total de Material				1,59
			Custo Direto Total				14,00
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				14,00
			Preço Unitário Adotado				14,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.7	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")		UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0647500	16,77	1,09
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,0647500	20,77	1,34
			Sub-Total de Mão de Obra				2,43
	2	0210953	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1/2"	UN	1,0000000	1,86	1,86
			Sub-Total de Material				1,86
			Custo Direto Total				4,29
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				4,29
			Preço Unitário Adotado				4,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.8	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")		UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2312500	16,77	3,88
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2312500	20,77	4,80
			Sub-Total de Mão de Obra				8,68
	2	0210950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	1,0000000	3,88	3,88
			Sub-Total de Material				3,88
			Custo Direto Total				12,56
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				12,56
			Preço Unitário Adotado				12,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.9	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")		M	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1572500	16,77	2,64
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1572500	20,77	3,27
			Sub-Total de Mão de Obra				5,91
	2	0211071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,0000000	2,60	2,60
			Sub-Total de Material				2,60



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				8,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,51
		Preço Unitário Adotado				8,51

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
8.10	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	30/03/2021		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3422500	16,77	5,74
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,3422500	20,77	7,11
	Sub-Total de Mão de Obra				12,85
2	0211068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,0000000	7,40	7,40
	Sub-Total de Material				7,40
	Custo Direto Total				20,25
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				20,25
	Preço Unitário Adotado				20,25

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
8.11	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	UN	30/03/2021		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0185000	16,77	0,31
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,0185000	20,77	0,38
	Sub-Total de Mão de Obra				0,69
2	0211407 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1/2"	UN	1,0000000	0,54	0,54
	Sub-Total de Material				0,54
	Custo Direto Total				1,23
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				1,23
	Preço Unitário Adotado				1,23

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
8.12	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	UN	30/03/2021		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0832500	16,77	1,40
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,0832500	20,77	1,73
	Sub-Total de Mão de Obra				3,13
2	0211404 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	1,0000000	2,42	2,42
	Sub-Total de Material				2,42
	Custo Direto Total				5,55
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				5,55
	Preço Unitário Adotado				5,55

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
8.13	MEDICAO TRIFASICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTERRANEA	UN	30/03/2021		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,7000000	16,77	62,05
1	0112312 ELETRICISTA	H	3,7000000	20,77	76,85
	Sub-Total de Mão de Obra				138,90
2	0210125 ARMACAO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000000	45,96	45,96
2	0210355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,0000000	5,26	315,60
2	0210950 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	5,0000000	3,88	19,40
2	0211018 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	1,0000000	83,11	83,11
2	0211068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	12,0000000	7,40	88,80
2	0211404 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	1,0000000	2,42	2,42
2	0212352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000000	34,60	34,60



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) _ ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0212405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTENCIA NO	UN	1,0000000	465,70	465,70
	2	0212413	QUADRO DE MEDICAO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000000	251,97	251,97
	2	0216472	ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	4,0000000	6,13	24,52
			Sub-Total de Material				1.332,08
	3	0310584	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	3,0000000	39,94	119,82
	3	0310705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,0000000	116,82	116,82
			Sub-Total de Equipamento				236,64
			Serviços Auxiliares				
A	C0632		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,0000000	371,10	371,10
			Total de Serviços Auxiliares				371,10
			Custo Direto Total				2.078,72
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				2.078,72
			Preço Unitário Adotado				2.078,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.14		FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	M	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0925000	16,77	1,55
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,0925000	20,77	1,92
		Sub-Total de Mão de Obra				3,47	
	2	0211170	FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	M	1,0200000	0,78	0,80
		Sub-Total de Material				0,80	
		Custo Direto Total				4,27	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				4,27	
		Preço Unitário Adotado				4,27	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.15		CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1017500	16,77	1,71
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1017500	20,77	2,11
		Sub-Total de Mão de Obra				3,82	
	2	0210356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200000	1,81	1,85
		Sub-Total de Material				1,85	
		Custo Direto Total				5,67	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				5,67	
		Preço Unitário Adotado				5,67	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.16		CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1110000	16,77	1,86
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1110000	20,77	2,31
		Sub-Total de Mão de Obra				4,17	
	2	0210357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200000	2,66	2,71
		Sub-Total de Material				2,71	
		Custo Direto Total				6,88	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				6,88	
		Preço Unitário Adotado				6,88	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.17	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2		M	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1295000	16,77	2,17
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1295000	20,77	2,69
		Sub-Total de Mão de Obra				4,86
	2	0210355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0200000	5,26	5,37
		Sub-Total de Material				5,37
		Custo Direto Total				10,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,23
		Preço Unitário Adotado				10,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.18	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PARA-RAIOS		CJ	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	6,0125000	16,77	100,82
	1	0112312 ELETRICISTA	H	6,0125000	20,77	124,88
		Sub-Total de Mão de Obra				225,70
	2	0210421 CAIXA INSPECAO DO TERRA	UN	3,0000000	47,76	143,28
	2	0210841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	3,0000000	2,40	7,20
	2	0211244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	3,0000000	60,13	180,39
	2	0212162 TUBO CERAMICO DE 300MM	M	3,0000000	67,00	201,00
		Sub-Total de Material				531,87
		Custo Direto Total				757,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				757,57
		Preço Unitário Adotado				757,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.19	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 36 DIVISOES 457X332X95mm, C/ BARR		UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,7000000	16,77	62,05
	1	0112312 ELETRICISTA	H	3,7000000	20,77	76,85
		Sub-Total de Mão de Obra				138,90
	2	0210193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	29,96	29,96
	2	0210194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	29,47	29,47
	2	0210195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	24,36	24,36
	2	0211758 QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 457X332X95MM	UN	1,0000000	127,69	127,69
		Sub-Total de Material				211,48
		Custo Direto Total				350,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				350,38
		Preço Unitário Adotado				350,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.20	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A		UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2775000	16,77	4,65
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,2775000	20,77	5,76
		Sub-Total de Mão de Obra				10,41
	2	0210980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000000	8,79	8,79
		Sub-Total de Material				8,79
		Custo Direto Total				19,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,20
		Preço Unitário Adotado				19,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
8.21	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A			UN	30/03/2021	
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2775000	4,65
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2775000	5,76
			Sub-Total de Mão de Obra			10,41
	2	0210981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000000	8,79
			Sub-Total de Material			8,79
			Custo Direto Total			19,20
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			19,20
			Preço Unitario Adotado			19,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.22	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 50A			UN	30/03/2021	
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8325000	13,96
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,8325000	17,29
			Sub-Total de Mão de Obra			31,25
	2	0211013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1,0000000	47,66
			Sub-Total de Material			47,66
			Custo Direto Total			78,91
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			78,91
			Preço Unitario Adotado			78,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.23	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA			UN	30/03/2021	
	1	0110037	AJUDANTE	H	0,5550000	9,31
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,5550000	11,53
			Sub-Total de Mão de Obra			20,84
	2	0218365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000000	106,33
			Sub-Total de Material			106,33
			Custo Direto Total			127,17
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			127,17
			Preço Unitario Adotado			127,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.24	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V			UN	30/03/2021	
	2	0218442	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO -	UN	1,0000000	110,17
			Sub-Total de Material			110,17
			Custo Direto Total			110,17
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			110,17
			Preço Unitario Adotado			110,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.25	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V			UN	30/03/2021	
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2682500	4,50
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2682500	5,57
			Sub-Total de Mão de Obra			10,07
	2	0212107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000000	7,80
			Sub-Total de Material			7,80
			Custo Direto Total			17,87



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVÁLDIO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) _ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			17,87
		Preço Unitário Adotado			17,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.26		TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2682500	16,77	4,50
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,2682500	20,77	5,57
		Sub-Total de Mão de Obra				10,07
	2	0219106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALACAO D	UN	1,0000000	2,91	2,91
	2	0219107 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3	UN	1,0000000	0,94	0,94
	2	0219108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	4,05	8,10
		Sub-Total de Material				11,95
		Custo Direto Total				22,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,02
		Preço Unitário Adotado				22,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.27		TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1942500	16,77	3,26
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1942500	20,77	4,03
		Sub-Total de Mão de Obra				7,29
	2	0212119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000000	7,79	7,79
		Sub-Total de Material				7,79
		Custo Direto Total				15,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,08
		Preço Unitário Adotado				15,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.28		INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1942500	16,77	3,26
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1942500	20,77	4,03
		Sub-Total de Mão de Obra				7,29
	2	0211255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000000	7,03	7,03
		Sub-Total de Material				7,03
		Custo Direto Total				14,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,32
		Preço Unitário Adotado				14,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.29		INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3422500	16,77	5,74
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,3422500	20,77	7,11
		Sub-Total de Mão de Obra				12,85
	2	0211263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	12,42	12,42
		Sub-Total de Material				12,42
		Custo Direto Total				25,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,27
		Preço Unitário Adotado				25,27



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.30		CAIXA DE ALVENARIA C/ TAMPA SELADA PELA COELCE	UN	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	7,4000000	20,77	153,70
	1	0112543 SERVENTE	H	7,3013303	15,76	115,07
		Sub-Total de Mão de Obra				268,77
	2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,1600000	69,12	11,06
	2	0210280 BRITA	M3	0,0200000	70,48	1,41
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	26,9100000	1,02	27,45
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	12,0000000	0,52	6,24
	2	0211924 TAMPA PADRAO COELCE	UN	1,0000000	168,91	168,91
	2	0212081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	70,0000000	0,63	44,10
		Sub-Total de Material				259,17
		Custo Direto Total				527,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				527,94
		Preço Unitário Adotado				527,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.31		CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4"	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1387500	16,77	2,33
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1387500	20,77	2,88
		Sub-Total de Mão de Obra				5,21
	2	0216433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000000	3,20	3,20
		Sub-Total de Material				3,20
		Custo Direto Total				8,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,41
		Preço Unitário Adotado				8,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.32		LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LAMPADA 40W	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4625000	16,77	7,76
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,9250000	20,77	19,21
		Sub-Total de Mão de Obra				26,97
	2	0211361 LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000000	38,12	38,12
		Sub-Total de Material				38,12
		Custo Direto Total				65,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				65,09
		Preço Unitário Adotado				65,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.33		TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0925000	16,77	1,55
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,0925000	20,77	1,92
		Sub-Total de Mão de Obra				3,47
	2	0216160 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2	UN	1,0000000	3,12	3,12
		Sub-Total de Material				3,12
		Custo Direto Total				6,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,59
		Preço Unitário Adotado				6,59



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA WALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - Nº 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) _ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.34		TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0925000	16,77	1,55
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,0925000	20,77	1,92
		Sub-Total de Mão de Obra				3,47
	2 0216161	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2	UN	1,0000000	3,12	3,12
		Sub-Total de Material				3,12
		Custo Direto Total				6,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,59
		Preço Unitário Adotado				6,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.34		PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A C0093	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTACULOS C/CELULA FOTOELETRICA	UN	1,0000000	134,39	134,39
	A C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PARA-RAIOS	CJ	1,0000000	757,57	757,57
	A C0520	CABO COBRE NU 35MM2	M	20,0000000	31,05	621,00
	A C1790	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PARA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM	UN	1,0000000	756,52	756,52
	A C2056	PROTECAO DA CORDOALHA DOS PARA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M	UN	1,0000000	156,69	156,69
	A C2060	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	1,0000000	119,06	119,06
		Total de Serviços Auxiliares				2.545,23
		Custo Direto Total				2.545,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.545,23
		Preço Unitário Adotado				2.545,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.34		POCO DE ATERRAMENTO DIAM. = 0,60 m P/ BALIZAMENTO NOTURNO	UN	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	11,1000000	20,77	230,55
	1 0112543	SERVENTE	H	14,6026050	15,76	230,14
		Sub-Total de Mão de Obra				460,69
	2 0217402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	1,0000000	141,56	141,56
	2 0217403	TAMPA DE CONCRETO P/ POCO D=0,60m	UN	1,0000000	53,03	53,03
		Sub-Total de Material				194,59
		Serviços Auxiliares				
	A C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,5120000	38,12	19,52
	A C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,0250000	109,81	2,75
		Total de Serviços Auxiliares				22,27
		Custo Direto Total				677,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				677,55
		Preço Unitário Adotado				677,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.34		CABO COBRE NU 35MM2	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1942500	16,77	3,26
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1942500	20,77	4,03



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA VALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de Mão de Obra				7,29	
	2	0210339	CABO COBRE NU 35MM2	M	1,0200000	23,29	23,76
		Sub-Total de Material					23,76
		Custo Direto Total					31,05
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					31,05
		Preço Unitário Adotado					31,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.35		PONTO LOGICO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,7750000	16,77	46,54
	1	0112312	ELETRICISTA	H	2,7750000	20,77	57,64
	1	0112543	SERVEANTE	H	2,2816050	15,76	35,96
		Sub-Total de Mão de Obra					140,14
	2	0210363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	4,0000000	1,31	5,24
	2	0210419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000000	1,63	1,63
	2	0210428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	0,3300000	9,44	3,12
	2	0210957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000000	1,87	1,87
	2	0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000000	3,24	9,72
	2	0211409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000000	0,81	1,62
		Sub-Total de Material					23,20
		Custo Direto Total					163,34
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					163,34
		Preço Unitário Adotado					163,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.36		RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRAO 19"	UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	7,4000000	16,77	124,10
	1	0111088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	7,4000000	27,14	200,84
	1	0112312	ELETRICISTA	H	7,4000000	20,77	153,70
		Sub-Total de Mão de Obra					478,64
	2	0216828	RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRAO 19	UN	1,0000000	1.653,46	1.653,46
		Sub-Total de Material					1.653,46
		Custo Direto Total					2.132,10
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					2.132,10
		Preço Unitário Adotado					2.132,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
9.1		REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELAST	M	30/03/2021			
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2312500	16,77	3,88
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,2312500	20,32	4,70
		Sub-Total de Mão de Obra					8,58
	2	0211179	FITA DE CALDEAÇÃO	M	1,5000000	2,78	4,17
	2	0211503	MANTA BUTILICA. ESPESURA 0.8MM	M2	0,0219000	51,95	1,14
	2	0211596	PASTA PARA SOLDAR	UN	0,0003000	43,55	0,01
	2	0211872	SOLDA 50X50	KG	0,0021000	76,53	0,16
	2	0219077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXIVEL CLASSE 2	M	1,8000000	12,62	22,72
		Sub-Total de Material					28,20
		Custo Direto Total					36,78
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					36,78
		Preço Unitário Adotado					36,78



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) _ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.2		SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MO	UN	30/03/2021		
	2 0217351	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,5	UN	1,0000000	3.337,09	3.337,09
		Sub-Total de Material				3.337,09
		Custo Direto Total				3.337,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3.337,09
		Preço Unitário Adotado				3.337,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1		COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9250000	16,77	15,51
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,9250000	20,77	19,21
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,0175000	20,77	21,13
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0039025	15,76	15,82
		Sub-Total de Mão de Obra				71,67
	2 0210405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000000	5,30	18,55
	2 0211724	PREGO	KG	0,1200000	14,37	1,72
	2 0211824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000000	1,25	4,38
	2 0212045	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	33,0000000	0,66	21,78
	2 0216519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300000	16,77	22,30
		Sub-Total de Material				68,73
		Custo Direto Total				140,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				140,40
		Preço Unitário Adotado				140,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.2		RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM 50% NOVA	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,0175000	20,77	21,13
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0039303	15,76	15,82
		Sub-Total de Mão de Obra				36,95
	2 0212045	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	15,0000000	0,66	9,90
		Sub-Total de Material				9,90
		Custo Direto Total				46,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				46,85
		Preço Unitário Adotado				46,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.3		BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4625000	16,77	7,76
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1850000	16,77	3,10
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,4625000	20,77	9,61
		Sub-Total de Mão de Obra				20,47
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,0600000	23,12	1,39
	2 0211826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	M	1,0000000	3,27	3,27
		Sub-Total de Material				4,66
		Custo Direto Total				25,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,13
		Preço Unitário Adotado				25,13

CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.4	CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA		M	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4625000	20,77	9,61
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4561175	15,76	7,19
		Sub-Total de Mão de Obra				16,80
	2 0210926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000000	2,28	6,84
		Sub-Total de Material				6,84
		Serviços Auxiliares				
	A C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9	M3	0,0020000	469,25	0,94
		Total de Serviços Auxiliares				0,94
		Custo Direto Total				24,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,58
		Preço Unitario Adotado				24,58



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.5	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)		M2	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9250000	16,77	15,51
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,9250000	20,77	19,21
		Sub-Total de Mão de Obra				34,72
	2 0210405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000000	5,30	18,55
	2 0211724	PREGO	KG	0,1200000	14,37	1,72
	2 0211824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000000	1,25	4,38
	2 0216519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300000	16,77	22,30
		Sub-Total de Material				46,95
		Custo Direto Total				81,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				81,67
		Preço Unitario Adotado				81,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.6	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSORIOS		M	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8325000	16,77	13,96
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,8325000	20,77	17,29
		Sub-Total de Mão de Obra				31,25
	2 0211161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	0,2500000	10,08	2,52
	2 0211581	PARAFUSO FRANCES 1/2"X9" COM 2 PORCAS	UN	3,0000000	5,43	16,29
	2 0211724	PREGO	KG	0,2500000	14,37	3,59
	2 0212367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	2,3000000	24,77	56,97
		Sub-Total de Material				79,37
		Custo Direto Total				110,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				110,62
		Preço Unitario Adotado				110,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.7	CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm		M	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9250000	16,77	15,51
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,9250000	20,32	18,80
		Sub-Total de Mão de Obra				34,31
	2 0210447	CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM	M	1,0300000	13,88	14,30
	2 0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,0900000	14,37	1,29
	2 0211784	REBITES	KG	0,0400000	53,92	2,16

CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de Material				17,75
		Custo Direto Total				52,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				52,06
		Preço Unitário Adotado				52,06



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.8		CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	M2	30/03/2021		
	1 0111530	MONTADOR	H	0,6937500	20,77	14,41
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6845000	15,76	10,79
		Sub-Total de Mão de Obra				25,20
	2 0210545	CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL	M2	1,0500000	349,24	366,70
	2 0211627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	M	2,3000000	3,05	7,02
		Sub-Total de Material				373,72
		Custo Direto Total				398,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				398,92
		Preço Unitário Adotado				398,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0925000	20,77	1,92
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1369000	15,76	2,16
		Sub-Total de Mão de Obra				4,08
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	62,44	0,38
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,52	1,26
		Sub-Total de Material				1,64
		Custo Direto Total				5,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,72
		Preço Unitário Adotado				5,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.2		EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5550000	20,77	11,53
	1 0112543	SERVENTE	H	0,7309350	15,76	11,52
		Sub-Total de Mão de Obra				23,05
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0243000	62,44	1,52
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200000	0,52	5,05
		Sub-Total de Material				6,57
		Custo Direto Total				29,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,62
		Preço Unitário Adotado				29,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.3		REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADIT	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,7400000	20,77	15,37
	1 0112543	SERVENTE	H	0,8761600	15,76	13,81
		Sub-Total de Mão de Obra				29,18
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	62,44	0,38
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,7700000	0,52	2,48
	2 0211249	IMPERMEABILIZANTE	KG	0,1000000	5,08	0,51

CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de Material				3,37
		Custo Direto Total				32,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				32,55
		Preço Unitário Adotado				32,55



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.4		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PM2	M2	30/03/2021		
	1	0111328 LADRILHISTA	H	0,6660000	20,77	13,83
	1	0112543 SERVENTE	H	0,6572588	15,76	10,36
		Sub-Total de Mão de Obra				24,19
	2	0216498 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES ATE 30x30	M2	1,1000000	31,62	34,78
	2	0216508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	6,0000000	1,88	11,28
		Sub-Total de Material				46,06
		Custo Direto Total				70,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				70,25
		Preço Unitário Adotado				70,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.5		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm	M2	30/03/2021		
	1	0111328 LADRILHISTA	H	0,1850000	20,77	3,84
	1	0112543 SERVENTE	H	0,1825025	15,76	2,88
		Sub-Total de Mão de Obra				6,72
	2	0210118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330000	3,32	0,77
		Sub-Total de Material				0,77
		Custo Direto Total				7,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,49
		Preço Unitário Adotado				7,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,8500000	20,77	38,42
	1	0112543 SERVENTE	H	5,4760000	15,76	86,30
		Sub-Total de Mão de Obra				124,72
		Serviços Auxiliares				
	A	C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000000	360,84	360,84
		Total de Serviços Auxiliares				360,84
		Custo Direto Total				485,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				485,56
		Preço Unitário Adotado				485,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.2		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm2) -	M2	30/03/2021		
	1	0111328 LADRILHISTA	H	0,5550000	20,77	11,53
	1	0112543 SERVENTE	H	0,5477850	15,76	8,63
		Sub-Total de Mão de Obra				20,16
	2	0216498 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES ATE 30x30	M2	1,1000000	31,62	34,78
	2	0216508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	6,0000000	1,88	11,28
		Sub-Total de Material				46,06



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Custo Direto Total			66,22
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			66,22
		Preço Unitário Adotado			66,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.3		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30	M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,1850000	20,77	3,84
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1825025	15,76	2,88
		Sub-Total de Mão de Obra				6,72
	2 0210118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330000	3,32	0,77
		Sub-Total de Material				0,77
		Custo Direto Total				7,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,49
		Preço Unitário Adotado				7,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.4		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	30/03/2021		
	1 0111227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,4625000	20,77	9,61
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,1100000	20,77	23,05
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0953850	15,76	17,26
		Sub-Total de Mão de Obra				49,92
	2 0210034	AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS	KG	21,0000000	0,44	9,24
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0300000	69,12	2,07
	2 0210508	CERA	KG	0,1000000	14,95	1,50
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800000	0,52	13,82
	2 0211101	ESMERIL N.36	UN	0,1000000	34,05	3,41
	2 0211102	ESMERIL N.60	UN	0,0500000	32,53	1,63
	2 0211316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000000	1,28	3,20
		Sub-Total de Material				34,87
	3 0310748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000000	0,80	0,64
		Sub-Total de Equipamento				0,64
		Custo Direto Total				85,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				85,43
		Preço Unitário Adotado				85,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.5		SELANTE ELASTOMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	M	30/03/2021		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,3700000	16,77	6,20
	1 0110092	APLICADOR REVESTIMENTO	H	0,5550000	20,77	11,53
		Sub-Total de Mão de Obra				17,73
	2 0211517	MASTIQUE ELASTICO	KG	0,6500000	27,72	18,02
		Sub-Total de Material				18,02
		Custo Direto Total				35,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				35,75
		Preço Unitário Adotado				35,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.6		SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4625000	20,77	9,61



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0112543	SERVENTE	H	0,2260700	15,76	3,56
			Sub-Total de Mão de Obra				13,17
	2	0211880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000000	57,49	57,49
			Sub-Total de Material				57,49
			Serviços Auxiliares				
A	C0197		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	0,0038000	595,21	2,26
			Total de Serviços Auxiliares				2,26
			Custo Direto Total				72,92
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				72,92
			Preço Unitário Adotado				72,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
12.7		PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	30/03/2021			
	1	0112391	PEDREIRO	H	1,4800000	20,77	30,74
	1	0112543	SERVENTE	H	1,1405250	15,76	17,97
		Sub-Total de Mão de Obra				48,71	
	2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0600000	69,12	4,15
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,3500000	0,52	2,78
	2	0211601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	M3	0,0405000	976,99	39,57
	2	0211602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	M3	0,0405000	976,99	39,57
		Sub-Total de Material				86,07	
		Custo Direto Total				134,78	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				134,78	
		Preço Unitário Adotado				134,78	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
12.8		PISO VINILICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	30/03/2021			
	2	0218329	PISO VINILICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm (COLOCADO)	M2	1,0000000	80,87	80,87
		Sub-Total de Material				80,87	
		Custo Direto Total				80,87	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				80,87	
		Preço Unitário Adotado				80,87	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
12.9		REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	M2	30/03/2021			
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,2312500	20,77	4,80
	1	0112543	SERVENTE	H	0,5025525	15,76	7,92
		Sub-Total de Mão de Obra				12,72	
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0365000	62,44	2,28
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	10,9500000	0,52	5,69
		Sub-Total de Material				7,97	
		Custo Direto Total				20,69	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				20,69	
		Preço Unitário Adotado				20,69	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
13.1		PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	30/03/2021			
	1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,4687500	16,77	58,17

CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.


EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) _ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0110498	CARPINTEIRO	H	3,4687500	20,77	72,05
1	0112391	PEDREIRO	H	1,2950000	20,77	26,90
1	0112543	SERVENTE	H	1,2773325	15,76	20,13
		Sub-Total de Mão de Obra				177,25
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	62,44	0,66
2	0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	151,96	151,96
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	1,02	1,75
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200000	0,52	0,89
2	0211030	DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000000	22,82	68,46
2	0211154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000000	48,56	48,56
2	0211240	GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM P	UN	1,0000000	40,31	40,31
2	0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000000	0,25	2,00
2	0211708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000000	194,97	194,97
2	0211724	PREGO	KG	0,2500000	14,37	3,59
2	0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,28	7,68
		Sub-Total de Material				520,83
		Custo Direto Total				698,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				698,08
		Preço Unitário Adotado				698,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.2		PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	UN	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,4687500	16,77	58,17
1	0110498	CARPINTEIRO	H	3,4687500	20,77	72,05
1	0112391	PEDREIRO	H	1,2950000	20,77	26,90
1	0112543	SERVENTE	H	1,2774250	15,76	20,13
		Sub-Total de Mão de Obra				177,25
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	62,44	0,66
2	0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	151,96	151,96
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	1,02	1,75
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200000	0,52	0,89
2	0211030	DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000000	22,82	68,46
2	0211154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000000	48,56	48,56
2	0211240	GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM P	UN	1,0000000	40,31	40,31
2	0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000000	0,25	2,00
2	0211709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	1,0000000	258,72	258,72
2	0211724	PREGO	KG	0,2500000	14,37	3,59
2	0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,28	7,68
		Sub-Total de Material				584,58
		Custo Direto Total				761,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				761,83
		Preço Unitário Adotado				761,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.3		PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,3875000	20,77	28,82
1	0112543	SERVENTE	H	2,2810500	15,76	35,95
		Sub-Total de Mão de Obra				64,77
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0029000	62,44	0,18
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700000	0,52	0,61
2	0211702	PORTA DE ALUMINIO	M2	1,0000000	420,32	420,32
		Sub-Total de Material				421,11
		Custo Direto Total				485,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				485,88
		Preço Unitário Adotado				485,88



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) _ ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.4		JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITO	M2	30/03/2021		
	2 0218345	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, CO	M2	1,0000000	288,33	288,33
		Sub-Total de Material				288,33
		Custo Direto Total				288,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				288,33
		Preço Unitario Adotado				288,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.5		JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,3125000	20,77	48,03
	1 0112543	SERVENTE	H	1,3690000	15,76	21,58
		Sub-Total de Mão de Obra				69,61
	2 0219142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	UN	1,0000000	302,72	302,72
		Sub-Total de Material				302,72
		Serviços Auxiliares				
	A C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0210000	795,40	16,70
		Total de Serviços Auxiliares				16,70
		Custo Direto Total				389,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				389,03
		Preço Unitario Adotado				389,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.6		VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISORIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTA	M2	30/03/2021		
	2 0212256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000000	141,83	141,83
		Sub-Total de Material				141,83
		Custo Direto Total				141,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				141,83
		Preço Unitario Adotado				141,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.7		PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO	M2	30/03/2021		
	1 0111530	MONTADOR	H	0,9250000	20,77	19,21
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3237500	20,77	6,72
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2284750	15,76	3,60
		Sub-Total de Mão de Obra				29,53
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0005000	69,12	0,03
	2 0210208	BATENTE DE FERRO	M	1,3000000	18,25	23,73
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,52	0,08
	2 0211158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,3300000	20,97	6,92
	2 0211224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,0000000	110,82	110,82
		Sub-Total de Material				141,58
		Custo Direto Total				171,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				171,11
		Preço Unitario Adotado				171,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVARDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
13.8	PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS		M2	30/03/2021		
	1	01I1530	MONTADOR	H	0,9250000	19,21
	1	01I2391	PEDREIRO	H	0,3237500	6,72
	1	01I2543	SERVEANTE	H	0,2289375	3,61
		Sub-Total de Mão de Obra				29,54
	2	02I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0010000	0,07
	2	02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,08
	2	02I6727	PORTAO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHAD	UN	1,0000000	326,02
		Sub-Total de Material				326,17
		Custo Direto Total				355,71
		Taxa de BDI %			0,0000000	-
		Total da Composição				355,71
		Preço Unitário Adotado				355,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.1	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA		M2	30/03/2021		
	1	01I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2312500	3,88
	1	01I2395	PINTOR	H	0,3237500	6,72
		Sub-Total de Mão de Obra				10,60
	2	02I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000000	0,26
	2	02I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000000	3,09
		Sub-Total de Material				3,35
		Custo Direto Total				13,95
		Taxa de BDI %			0,0000000	-
		Total da Composição				13,95
		Preço Unitário Adotado				13,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.2	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA		M2	30/03/2021		
	1	01I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1850000	3,11
	1	01I2395	PINTOR	H	0,2775000	5,76
		Sub-Total de Mão de Obra				8,87
	2	02I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,20
	2	02I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000000	1,89
		Sub-Total de Material				2,09
		Custo Direto Total				10,96
		Taxa de BDI %			0,0000000	-
		Total da Composição				10,96
		Preço Unitário Adotado				10,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.3	LATEX ACRILICO TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA		M2	30/03/2021		
	1	01I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3700000	6,20
	1	01I2395	PINTOR	H	0,4625000	9,61
		Sub-Total de Mão de Obra				15,81
	2	02I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,13
	2	02I1490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	1,34
	2	02I2097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,2400000	5,46
		Sub-Total de Material				6,93
		Custo Direto Total				22,74
		Taxa de BDI %			0,0000000	-
		Total da Composição				22,74
		Preço Unitário Adotado				22,74

CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVAGDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.



DINÂMICA
EMPREENDIMENTOS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.4	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3237500	16,77	5,42
	1 0112395	PINTOR	H	0,3700000	20,77	7,68
		Sub-Total de Mão de Obra				13,10
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500000	15,90	0,80
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,51	0,13
	2 0211488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200000	11,02	1,32
	2 0212097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,1700000	22,75	3,87
		Sub-Total de Material				6,12
		Custo Direto Total				19,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,22
		Preço Unitario Adotado				19,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.5	TEXTURA ACRILICA 1 DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS		M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1850000	16,77	3,10
	1 0112395	PINTOR	H	0,2775000	20,77	5,76
		Sub-Total de Mão de Obra				8,86
	2 0211856	SELADOR ACRILICO	L	0,1900000	12,32	2,34
	2 0212079	TEXTURA ACRILICA	KG	0,3100000	7,06	2,19
		Sub-Total de Material				4,53
		Custo Direto Total				13,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,39
		Preço Unitario Adotado				13,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.1	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,8500000	16,77	31,02
	1 0112320	ENCANADOR	H	1,8500000	20,32	37,59
		Sub-Total de Mão de Obra				68,61
	2 0210171	BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000000	366,25	366,25
	2 0210406	CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000000	193,77	193,77
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	16,38	16,38
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,5600000	0,26	0,15
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	6,94	13,88
	2 0211925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000000	26,78	26,78
		Sub-Total de Material				617,21
		Custo Direto Total				685,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				685,82
		Preço Unitario Adotado				685,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.2	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS		UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,5437500	16,77	42,66
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,5437500	20,32	51,69
		Sub-Total de Mão de Obra				94,35
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	16,38	16,38
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,8400000	0,26	0,22
	2 0211344	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000000	89,64	89,64
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	6,94	13,88

CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVANGELINA HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000000	119,33	119,33
	2	0212132	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000000	71,52	71,52
	2	0212272	VALVULA DE METAL 1"	UN	1,0000000	13,87	13,87
			Sub-Total de Material				324,84
			Custo Direto Total				419,19
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				419,19
			Preço Unitário Adotado				419,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
15.3	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULACAO		UN	30/03/2021			
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4625000	16,77	7,76
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,4625000	20,32	9,40
			Sub-Total de Mão de Obra				17,16
	2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,26	0,07
	2	0216167	CHUVEIRO COM ARTICULACAO CROMADO 1/2"	UN	1,0000000	77,12	77,12
			Sub-Total de Material				77,19
			Custo Direto Total				94,35
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				94,35
			Preço Unitário Adotado				94,35


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
15.4	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)		M2	30/03/2021			
	1	0112391	PEDREIRO	H	1,1100000	20,77	23,05
	1	0112543	SERVENTE	H	1,8254875	15,76	28,77
			Sub-Total de Mão de Obra				51,82
	2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0080000	69,12	0,55
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000000	0,52	1,66
	2	0211230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	M2	1,0000000	390,94	390,94
			Sub-Total de Material				393,15
			Custo Direto Total				444,97
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				444,97
			Preço Unitário Adotado				444,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
15.5	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.		M2	30/03/2021			
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,4625000	20,77	9,61
	1	0112543	SERVENTE	H	0,6838525	15,76	10,78
			Sub-Total de Mão de Obra				20,39
	2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0020000	69,12	0,14
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,3000000	0,52	1,20
	2	0211659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2	1,0000000	205,94	205,94
			Sub-Total de Material				207,28
			Custo Direto Total				227,67
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				227,67
			Preço Unitário Adotado				227,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
15.6	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRA		UN	30/03/2021			
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,1387500	20,77	2,88

Rua Capitão Gutenberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60823-050
 CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856
 Email: contratos@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wescley de L. Luciano
 Engº Civil - CREA/CE 42082-D
 CPF: 000.850.823-54



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA WALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) , ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0112543	SERVENTE	H	0,2730600	15,76	4,30
			Sub-Total de Mão de Obra				7,18
	2	0210191	FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	KG	0,5000000	7,78	3,89
			Sub-Total de Material				3,89
			Serviços Auxiliares				
	A	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0010000	795,40	0,80
			Total de Serviços Auxiliares				0,80
			Custo Direto Total				11,87
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				11,87
			Preço Unitário Adotado				11,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.1	VENTILADOR DE TETO METALICO		UN	30/03/2021		
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7400000	12,41
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,7400000	15,37
			Sub-Total de Mão de Obra			27,78
	2	0212246	VENTILADOR DE TETO METALICO	UN	1,0000000	178,46
			Sub-Total de Material			178,46
			Custo Direto Total			206,24
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			206,24
			Preço Unitário Adotado			206,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS		M2	30/03/2021		
	1	0112543	SERVENTE	H	0,3650050	5,75
			Sub-Total de Mão de Obra			5,75
	2	0210052	AMONIA	L	0,2000000	0,90
	2	0210154	ACIDO MURIATICO	L	0,1400000	0,70
			Sub-Total de Material			1,60
			Custo Direto Total			7,35
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			7,35
			Preço Unitário Adotado			7,35


Fortaleza-CE, 10 de Abril de 2023.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wescley de L. Luciano
Eng° Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014815.983-41



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.


FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,8500000	20,77	38,42
1	0112543	SERVENTE	H	14,6026050	15,76	230,14
	Sub-Total de Mão de Obra					268,56
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6462000	62,44	40,35
2	0210280	BRITA	M3	0,5852000	70,48	41,24
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	196,0000000	0,52	101,92
2	0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,4000000	61,11	24,44
	Sub-Total de Material					207,95
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,4998000	20,64	10,32
	Sub-Total de Equipamento					10,32
	Custo Direto Total					486,83
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					486,83
	Preço Unitario Adotado					486,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3227	PEDRA DE MAO/POLIEDRICA		M3	30/03/2021		
1	0110221	BLASTER	H	0,0543900	21,83	1,19
1	0112543	SERVENTE	H	0,5368238	15,76	8,46
	Sub-Total de Mão de Obra					9,65
2	0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	4,85	6,01
2	0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	5,37	0,05
2	0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	6,71	0,40
2	0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	24,09	1,20
2	0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	567,03	0,28
2	0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	14,02	7,57
	Sub-Total de Material					15,51
3	0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	29,70	-
3	0310645	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHI)	H	0,0000000	19,00	-
3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	95,67	5,63
3	0310759	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHP)	H	0,1765000	19,89	3,51
	Sub-Total de Equipamento					9,14
	Custo Direto Total					34,30
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					34,30
	Preço Unitario Adotado					34,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)		M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	5,5500000	15,76	87,47
	Sub-Total de Mão de Obra					87,47
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,52	132,08
	Sub-Total de Material					132,08
3	0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	19,22	-
3	0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	24,43	24,43
	Sub-Total de Equipamento					24,43
	Serviços Auxiliares					
A	C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,9197000	6,99	6,43
A	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	75,43	63,06
	Total de Serviços Auxiliares					69,49



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				313,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				313,47
		Preço Unitário Adotado				313,47


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0245125	15,76	0,39
		Sub-Total de Mão de Obra				0,39
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	80,47	-
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	70,14	0,05
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	261,23	3,63
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	221,35	2,92
		Sub-Total de Equipamento				6,60
		Custo Direto Total				6,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,99
		Preço Unitário Adotado				6,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1894400	15,76	2,99
		Sub-Total de Mão de Obra				2,99
	2 0212528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	24.589,28	9,84
		Sub-Total de Material				9,84
	3 0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	52,27	0,83
	3 0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	170,04	-
	3 0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	23,61	-
	3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	155,03	4,00
	3 0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417000	349,78	14,59
	3 0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	130,80	5,45
		Sub-Total de Equipamento				24,87
		Serviços Auxiliares				
	A C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	34,30	37,73
		Total de Serviços Auxiliares				37,73
		Custo Direto Total				75,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				75,43
		Preço Unitário Adotado				75,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM		M3	30/03/2021		
	1 0110221	BLASTER	H	0,0543900	21,83	1,19
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5368700	15,76	8,46
		Sub-Total de Mão de Obra				9,65
	2 0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	4,85	6,01
	2 0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	5,37	0,05
	2 0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	6,71	0,40
	2 0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	24,09	1,20
	2 0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	567,03	0,28
	2 0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	14,02	7,57

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60823-050
 CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856
 Email: contratos@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
 Engº Civil - CREA Ce. 42082-D
 CPF: 000.650.823-54



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) _ ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de Material				15,51
3	0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	29,70	-
3	0310645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0000000	19,00	-
3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	95,67	5,63
3	0310759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,1765000	19,89	3,51
		Sub-Total de Equipamento				9,14
		Custo Direto Total				34,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,30
		Preço Unitário Adotado				34,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
0840		CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVEANTE	H	5,4760000	15,76	86,30
		Sub-Total de Mão de Obra				86,30
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8872000	62,44	55,40
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000000	0,52	152,88
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	68,36	57,15
		Sub-Total de Material				265,43
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	20,64	14,74
		Sub-Total de Equipamento				14,74
		Custo Direto Total				366,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				366,47
		Preço Unitário Adotado				366,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1603		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	4,6250000	20,77	96,06
1	0112543	SERVEANTE	H	7,3013025	15,76	115,07
		Sub-Total de Mão de Obra				211,13
		Custo Direto Total				211,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				211,13
		Preço Unitário Adotado				211,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0632		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA	UN	30/03/2021		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2081250	16,77	3,49
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0961250	16,77	18,38
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,2081250	20,77	4,32
1	0110498	CARPINTEIRO	H	1,0961250	20,77	22,77
1	0112391	PEDREIRO	H	3,8017500	20,77	78,96
1	0112543	SERVEANTE	H	6,6027425	15,76	104,06
		Sub-Total de Mão de Obra				231,98
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440000	9,30	0,41
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,1178000	62,44	7,36
2	0210169	ACO CA-60	KG	2,5820000	7,66	19,78
2	0210280	BRITA	M3	0,0980000	70,48	6,91
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	7,6440000	1,02	7,80
2	0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000000	28,06	5,61



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	28,000000	0,52	14,56
	2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590000	9,26	0,55
	2	0212082	TUJOLO MACICO COMUM	UN	141,0000000	0,54	76,14
			Sub-Total de Material				139,12
			Custo Direto Total				371,10
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				371,10
			Preço Unitário Adotado				371,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C0093		APARELHO SINALIZADOR DE OBSTACULOS C/CELULA FOTOELETTRICA	UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,3875000	16,77	23,26
	1	0112312	ELETRICISTA	H	1,3875000	20,77	28,82
		Sub-Total de Mão de Obra				52,08	
	2	0210090	APARELHO SINALIZADOR OBSTACULOS	UN	1,0000000	80,38	80,38
	2	0210272	BRACADEIRA P/FIXACAO APARELHO SINALIZADOR	UN	1,0000000	1,93	1,93
		Sub-Total de Material				82,31	
		Custo Direto Total				134,39	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				134,39	
		Preço Unitário Adotado				134,39	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C0327		ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PARA-RAIOS	CJ	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	6,0125000	16,77	100,82
	1	0112312	ELETRICISTA	H	6,0125000	20,77	124,88
		Sub-Total de Mão de Obra				225,70	
	2	0210421	CAIXA INSPECAO DO TERRA	UN	3,0000000	47,76	143,28
	2	0210841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	3,0000000	2,40	7,20
	2	0211244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	3,0000000	60,13	180,39
	2	0212162	TUBO CERAMICO DE 300MM	M	3,0000000	67,00	201,00
		Sub-Total de Material				531,87	
		Custo Direto Total				757,57	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				757,57	
		Preço Unitário Adotado				757,57	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C0520		CABO COBRE NU 35MM2	M	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1942500	16,77	3,26
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1942500	20,77	4,03
		Sub-Total de Mão de Obra				7,29	
	2	0210339	CABO COBRE NU 35MM2	M	1,0200000	23,29	23,76
		Sub-Total de Material				23,76	
		Custo Direto Total				31,05	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				31,05	
		Preço Unitário Adotado				31,05	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	--------------	----------------	-------------



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C1790		MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PARA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	7,4000000	16,77	124,10
	1 0112312	ELETRICISTA	H	7,4000000	20,77	153,70
		Sub-Total de Mão de Obra				277,80
	2 0210206	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DE 1 1/2" DE 1 1/2	UN	1,0000000	51,29	51,29
	2 0210341	CABO COBRE NU 70MM2	M	3,0000000	45,70	137,10
	2 0210850	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS	UN	1,0000000	103,07	103,07
	2 02110254	MASTRO SIMPLE FG DE 1 1/2"X3M	UN	1,0000000	148,95	148,95
	2 0211898	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO	UN	3,0000000	12,77	38,31
		Sub-Total de Material				478,72
		Custo Direto Total				756,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				756,52
		Preço Unitário Adotado				756,52

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C2056	PROTECAO DA CORDOALHA DOS PARA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M			UN	30/03/2021		
		1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,3875000	16,77	23,26
		1 0112312	ELETRICISTA	H	1,3875000	20,77	28,82
			Sub-Total de Mão de Obra				52,08
		2 0211904	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO	UN	2,0000000	6,38	12,76
		2 0212215	TUBO PVC RIGIDO P/PROTECAO CORDOALHA 2'X3M	UN	1,0000000	91,85	91,85
			Sub-Total de Material				104,61
			Custo Direto Total				156,69
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				156,69
			Preço Unitário Adotado				156,69

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C2060	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN			UN	30/03/2021		
		1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,3875000	16,77	23,27
		1 0112312	ELETRICISTA	H	1,3875000	20,77	28,82
			Sub-Total de Mão de Obra				52,09
		2 0210330	CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS	UN	1,0000000	66,97	66,97
			Sub-Total de Material				66,97
			Custo Direto Total				119,06
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				119,06
			Preço Unitário Adotado				119,06

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m			M3	30/03/2021		
		1 0112543	SERVENTE	H	2,4188750	15,76	38,12
			Sub-Total de Mão de Obra				38,12
			Custo Direto Total				38,12
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				38,12
			Preço Unitário Adotado				38,12

CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - Nº 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2862		LASTRO DE BRITA	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,8250713	15,76	28,76
		Sub-Total de Mão de Obra				28,76
	2 0210280	BRITA	M3	1,1500000	70,48	81,05
		Sub-Total de Material				81,05
		Custo Direto Total				109,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				109,81
		Preço Unitário Adotado				109,81

em Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0200		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,1269750	15,76	143,84
		Sub-Total de Mão de Obra				143,84
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	62,44	75,93
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	162,0000000	1,02	165,24
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	162,0000000	0,52	84,24
		Sub-Total de Material				325,41
		Custo Direto Total				469,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				469,25
		Preço Unitário Adotado				469,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0839		CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,4760000	15,76	86,30
		Sub-Total de Mão de Obra				86,30
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8971000	62,44	56,01
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000000	0,52	146,64
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	68,36	57,15
		Sub-Total de Material				259,80
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	20,64	14,74
		Sub-Total de Equipamento				14,74
		Custo Direto Total				360,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				360,84
		Preço Unitário Adotado				360,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0197		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,1269750	15,76	143,84
		Sub-Total de Mão de Obra				143,84
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	62,44	75,93
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	182,0000000	1,02	185,64
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,52	189,80
		Sub-Total de Material				451,37
		Custo Direto Total				595,21



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO					
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			595,21
		Preço Unitário Adotado			595,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0164		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	29,6161875	15,76	466,75
		Sub-Total de Mão de Obra				466,75
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	62,44	75,93
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,52	252,72
		Sub-Total de Material				328,65
		Custo Direto Total				795,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				795,40
		Preço Unitário Adotado				795,40

Fortaleza-CE, 10 de Abril de 2023.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesclley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sa Cruz
Diretor
CPF: 014.816.965-41



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - Nº 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÕES ENTRADAPADRÃO - SEINFRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					136,60
1.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	1,98	37,92	75,08
1.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACÔ DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	2,57	18,42	47,34
1.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,77	18,42	14,18
2		FUNDAÇÕES					754,56
2.1		CONCRETO ARMADO - SAPATAS					289,78
2.1.1	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,40	46,11	64,55
2.1.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	6,91	9,84	67,99
2.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	0,74	11,43	8,46
1.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,50	297,56	148,78
2.2		CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES					464,78
2.2.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,17	297,56	50,59
2.2.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	2,57	26,48	68,05
2.2.3	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,40	46,11	64,55
2.2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	10,90	9,84	107,26
2.2.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	3,68	11,43	42,06
2.2.6	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,31	426,68	132,27
3		SUPERESTRUTURA					1.397,85
3.1		CONCRETO ARMADO - PILARES					580,60
3.1.1	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	7,15	46,11	329,69
3.1.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	11,06	9,84	108,83
3.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	4,62	11,43	52,81
3.1.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,30	297,56	89,27
3.2		CONCRETO ARMADO - VIGAS					363,43
3.2.1	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	3,10	46,11	142,94
3.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	13,20	9,84	129,89
3.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	3,50	11,43	40,01
3.2.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,17	297,56	50,59
3.3		CONCRETO ARMADO - LAJES					453,82
3.3.1	C4457	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	5,15	88,12	453,82
4		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO					721,00
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	8,53	41,70	355,70
4.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	5,00	73,06	365,30
5		ESQUADRIAS					2.667,83
5.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	7,50	355,71	2.667,83
6		IMPERMEABILIZAÇÃO					236,57
6.1		SUPERFÍCIES ENTERRADAS					123,84
6.1.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2	SEINFRA	M2	5,66	21,88	123,84
6.2		COBERTURAS					112,73
6.2.1	845	C45	SEINFRA	M2	5,15	21,89	112,73
7		REVESTIMENTO EXTERNO					2.311,87
7.1		REVESTIMENTO P/PAREDES					2.009,44



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÕES ENTRADAPADRÃO - SEINFRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
7.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	32,74	4,30	140,78
7.1.2	C1221	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	32,74	21,35	699,00
7.1.3	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	21,94	28,98	635,82
7.1.4	C4442	CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm2) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,80	49,43	533,84
7.2		REVESTIMENTO P/TETOS					302,43
7.2.1	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:4 P/ TETO	SEINFRA	M2	4,55	8,17	37,17
7.2.2	C1218	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:2:9 ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	4,55	24,77	112,70
7.2.3	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	4,55	33,53	152,56
8		PISOS					151,23
8.1	C2285	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	SEINFRA	M	3,00	50,41	151,23
9		PINTURAS E ACABAMENTOS					218,91
9.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	21,94	8,86	194,39
9.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	4,55	5,39	24,52
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220W					704,37
10.1	C1947	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	3,00	159,90	479,70
10.2	00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	2,00	15,85	31,70
10.3	C4106	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICOORES EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	UN	1,00	192,97	192,97
							9.300,79

Fortaleza-CE, 10 de Abril de 2023.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
Eng° Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.816.983-41



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - Nº 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,4059250	15,76	37,92
		Sub-Total de Mão de Obra				37,92
		Custo Direto Total				37,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,92
		Preço Unitário Adotado				37,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2		APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG	M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,1687375	15,76	18,42
		Sub-Total de Mão de Obra				18,42
		Custo Direto Total				18,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,42
		Preço Unitário Adotado				18,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3		REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,1687375	15,76	18,42
		Sub-Total de Mão de Obra				18,42
		Custo Direto Total				18,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,42
		Preço Unitário Adotado				18,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1		FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X	M2	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	H	0,8052125	16,77	13,50
	1 0110498	CARPINEIRO	H	0,7955000	20,77	16,52
		Sub-Total de Mão de Obra				30,02
	2 0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	6,80	2,72
	2 0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,1500000	12,77	1,92
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000000	4,38	2,19
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000000	9,26	9,26
		Sub-Total de Material				16,09
		Custo Direto Total				46,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				46,11
		Preço Unitário Adotado				46,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.2		ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0555925	16,77	0,93
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0555925	20,77	1,15
		Sub-Total de Mão de Obra				2,08
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0149852	9,30	0,14
	2 0210163	ACO CA-50	KG	0,8663553	8,79	7,62



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de Material				7,76
		Custo Direto Total				9,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,84
		Preço Unitário Adotado				9,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.3		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	30/03/2021		
	1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0652125	16,77	1,09
	1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0647500	20,77	1,34
		Sub-Total de Mão de Obra				2,43
	2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,30	0,19
	2	0210169 ACO CA-60	KG	1,1500000	7,66	8,81
		Sub-Total de Material				9,00
		Custo Direto Total				11,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,43
		Preço Unitário Adotado				11,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.4		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	4,1759125	15,76	65,81
		Sub-Total de Mão de Obra				65,81
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,6500000	62,44	40,59
	2	0210280 BRITA	M3	0,4700000	70,48	33,13
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	262,0000000	0,52	136,24
	2	0211605 PEDRISCO	M3	0,1570000	68,36	10,73
		Sub-Total de Material				220,69
	3	0310682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,5360000	20,64	11,06
		Sub-Total de Equipamento				11,06
		Custo Direto Total				297,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				297,56
		Preço Unitário Adotado				297,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.1		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	4,1759125	15,76	65,81
		Sub-Total de Mão de Obra				65,81
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,6500000	62,44	40,59
	2	0210280 BRITA	M3	0,4700000	70,48	33,13
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	262,0000000	0,52	136,24
	2	0211605 PEDRISCO	M3	0,1570000	68,36	10,73
		Sub-Total de Material				220,69
	3	0310682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,5360000	20,64	11,06
		Sub-Total de Equipamento				11,06
		Custo Direto Total				297,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				297,56
		Preço Unitário Adotado				297,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				




CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.
 EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.
 EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.
 FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2.2.2	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= SCM		M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,1572500	20,77	3,27
	1	0112543 SERVENTE	H	0,7349125	15,76	11,58
		Sub-Total de Mão de Obra				14,85
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0332000	62,44	2,07
	2	0210280 BRITA	M3	0,0440000	70,48	3,10
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000000	0,52	5,72
		Sub-Total de Material				10,89
	3	0310682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,0360000	20,64	0,74
		Sub-Total de Equipamento				0,74
		Custo Direto Total				26,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,48
		Preço Unitário Adotado				26,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.3	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X		M2	30/03/2021		
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8052125	16,77	13,50
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	0,7955000	20,77	16,52
		Sub-Total de Mão de Obra				30,02
	2	0210965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	6,80	2,72
	2	0211728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,1500000	12,77	1,92
	2	0211846 SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000000	4,38	2,19
	2	0211916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000000	9,26	9,26
		Sub-Total de Material				16,09
		Custo Direto Total				46,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				46,11
		Preço Unitário Adotado				46,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.4	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm		KG	30/03/2021		
	1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0555925	16,77	0,93
	1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0555925	20,77	1,15
		Sub-Total de Mão de Obra				2,08
	2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0149852	9,30	0,14
	2	0210163 ACO CA-50	KG	0,8663553	8,79	7,62
		Sub-Total de Material				7,76
		Custo Direto Total				9,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,84
		Preço Unitário Adotado				9,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.5	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		KG	30/03/2021		
	1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0652125	16,77	1,09
	1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0647500	20,77	1,34
		Sub-Total de Mão de Obra				2,43
	2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,30	0,19
	2	0210169 ACO CA-60	KG	1,1500000	7,66	8,81
		Sub-Total de Material				9,00
		Custo Direto Total				11,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EIVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO


	Total da Composição				11,43
	Preço Unitário Adotado				11,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.6		ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMEN	M3	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	5,9671750	20,77	123,94
	1	0112543 SERVENTE	H	6,4195000	15,76	101,17
		Sub-Total de Mão de Obra				225,11
	2	0212081 TUILO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	176,2500000	0,63	111,04
		Sub-Total de Material				111,04
		Serviços Auxiliares				
	A	C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,2200000	411,51	90,53
		Total de Serviços Auxiliares				90,53
		Custo Direto Total				426,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				426,68
		Preço Unitário Adotado				426,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.1		FORMA DE TABUAS DE 1° DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL. 5 X	M2	30/03/2021		
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8052125	16,77	13,50
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	0,7955000	20,77	16,52
		Sub-Total de Mão de Obra				30,02
	2	0210965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	6,80	2,72
	2	0211728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,1500000	12,77	1,92
	2	0211846 SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000000	4,38	2,19
	2	0211916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000000	9,26	9,26
		Sub-Total de Material				16,09
		Custo Direto Total				46,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				46,11
		Preço Unitário Adotado				46,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.2		ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	30/03/2021		
	1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0555925	16,77	0,93
	1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0555925	20,77	1,15
		Sub-Total de Mão de Obra				2,08
	2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0149852	9,30	0,14
	2	0210163 ACO CA-50	KG	0,8663553	8,79	7,62
		Sub-Total de Material				7,76
		Custo Direto Total				9,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,84
		Preço Unitário Adotado				9,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.3		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	30/03/2021		
	1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0652125	16,77	1,09
	1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0647500	20,77	1,34
		Sub-Total de Mão de Obra				2,43



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,30	0,19
	2	0210169	ACO CA-60	KG	1,1500000	7,66	8,81
			Sub-Total de Material				9,00
			Custo Direto Total				11,43
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				11,43
			Preço Unitário Adotado				11,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
3.1.4	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	30/03/2021			
	1	0112543	SERVENTE	H	4,1759125	15,76	65,81
			Sub-Total de Mão de Obra			65,81	
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6500000	62,44	40,59
	2	0210280	BRITA	M3	0,4700000	70,48	33,13
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	262,0000000	0,52	136,24
	2	0211605	PEDRISCO	M3	0,1570000	68,36	10,73
			Sub-Total de Material			220,69	
	3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,5360000	20,64	11,06
			Sub-Total de Equipamento			11,06	
			Custo Direto Total			297,56	
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição			297,56	
			Preço Unitário Adotado			297,56	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
3.2.1	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X		M2	30/03/2021			
	1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8052125	16,77	13,50
	1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,7955000	20,77	16,52
			Sub-Total de Mão de Obra			30,02	
	2	0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	6,80	2,72
	2	0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,1500000	12,77	1,92
	2	0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000000	4,38	2,19
	2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000000	9,26	9,26
			Sub-Total de Material			16,09	
			Custo Direto Total			46,11	
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição			46,11	
			Preço Unitário Adotado			46,11	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
3.2.2	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm		KG	30/03/2021			
	1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0555925	16,77	0,93
	1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0555925	20,77	1,15
			Sub-Total de Mão de Obra			2,08	
	2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0149852	9,30	0,14
	2	0210163	ACO CA-50	KG	0,8663553	8,79	7,62
			Sub-Total de Material			7,76	
			Custo Direto Total			9,84	
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição			9,84	
			Preço Unitário Adotado			9,84	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ÉVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) _ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.2.3		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0652125	16,77	1,09
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0647500	20,77	1,34
		Sub-Total de Mão de Obra				2,43
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,30	0,19
	2 0210169	ACO CA-60	KG	1,1500000	7,66	8,81
		Sub-Total de Material				9,00
		Custo Direto Total				11,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,43
		Preço Unitário Adotado				11,43

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.2.4	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			M3	30/03/2021		
		1 0112543	SERVENTE	H	4,1759125	15,76	65,81
			Sub-Total de Mão de Obra				65,81
		2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6500000	62,44	40,59
		2 0210280	BRITA	M3	0,4700000	70,48	33,13
		2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	262,0000000	0,52	136,24
		2 0211605	PEDRISCO	M3	0,1570000	68,36	10,73
			Sub-Total de Material				220,69
		3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,5360000	20,64	11,06
			Sub-Total de Equipamento				11,06
			Custo Direto Total				297,56
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				297,56
			Preço Unitário Adotado				297,56

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.3.1	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO DE 3,81 A 4,80 m			M2	30/03/2021		
		1 0112391	PEDREIRO	H	0,2506750	20,77	5,21
		1 0112543	SERVENTE	H	0,2405000	15,76	3,79
			Sub-Total de Mão de Obra				9,00
		2 0210169	ACO CA-60	KG	0,5500000	7,66	4,21
		2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,9770000	11,66	11,39
		2 0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,0220000	12,77	0,28
		2 0211846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,7300000	4,38	3,20
		2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,4900000	9,26	4,54
		2 0218284	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO, DE 8 cm DE	M2	0,7520000	50,65	38,09
			Sub-Total de Material				61,71
			Serviços Auxiliares				
	A	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300000	367,64	11,03
	A	C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	0,0300000	212,68	6,38
			Total de Serviços Auxiliares				17,41
			Custo Direto Total				88,12
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				88,12
			Preço Unitário Adotado				88,12

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.1	ALVENARIA DE TJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL			M2	30/03/2021		



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA WALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1	0112391	PEDREIRO	H	0,5180000	20,77	10,76
1	0112543	SERVENTE	H	0,6919000	15,76	10,90
		Sub-Total de Mão de Obra				21,66
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0150000	62,44	0,94
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800000	1,02	2,22
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800000	0,52	1,13
2	0212081	TUOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,63	15,75
		Sub-Total de Material				20,04
		Custo Direto Total				41,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				41,70
		Preço Unitário Adotado				41,70

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2	ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSÁ MISTA DE CAL			M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO		H	0,7367625	20,77	15,30
1	0112543	SERVENTE		H	1,0175000	15,76	16,04
		Sub-Total de Mão de Obra					31,34
2	0210109	AREIA MEDIA		M3	0,0413000	62,44	2,58
2	0210441	CAL HIDRATADA		KG	6,1900000	1,02	6,31
2	0210805	CIMENTO PORTLAND		KG	6,1900000	0,52	3,22
2	0212081	TUOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM		UN	47,0000000	0,63	29,61
		Sub-Total de Material					41,72
		Custo Direto Total					73,06
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					73,06
		Preço Unitário Adotado					73,06

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.1	PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS			M2	30/03/2021		
1	011530	MONTADOR		H	0,9250000	20,77	19,21
1	0112391	PEDREIRO		H	0,3219000	20,77	6,69
1	0112543	SERVENTE		H	0,2312500	15,76	3,64
		Sub-Total de Mão de Obra					29,54
2	0210108	AREIA GROSSA		M3	0,0010000	69,12	0,07
2	0210805	CIMENTO PORTLAND		KG	0,1500000	0,52	0,08
2	0216727	PORTAO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHAD		UN	1,0000000	326,02	326,02
		Sub-Total de Material					326,17
		Custo Direto Total					355,71
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					355,71
		Preço Unitário Adotado					355,71

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.1.1	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2			M2	30/03/2021		
1	0110037	AJUDANTE		H	0,1387500	16,77	2,33
		Sub-Total de Mão de Obra					2,33
2	0211090	EMULSAO ASFALTICA		KG	1,5060000	12,98	19,55
		Sub-Total de Material					19,55
		Custo Direto Total					21,88
		Taxa de BDI %			0,0000000		-
		Total da Composição					21,88
		Preço Unitário Adotado					21,88



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2.1	C45		M2	04/04/2023		
	2 0200C45	C45	M2	1,0000000	21,89	21,89
		Sub-Total de Material				21,89
		Custo Direto Total				21,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,89
		Preço Unitário Adotado				21,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0652125	20,77	1,35
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0832500	15,76	1,31
		Sub-Total de Mão de Obra				2,66
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	62,44	0,38
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,52	1,26
		Sub-Total de Material				1,64
		Custo Direto Total				4,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,30
		Preço Unitário Adotado				4,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.2	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3505750	20,77	7,28
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5550000	15,76	8,75
		Sub-Total de Mão de Obra				16,03
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0243000	62,44	1,52
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3000000	0,52	3,80
		Sub-Total de Material				5,32
		Custo Direto Total				21,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,35
		Preço Unitário Adotado				21,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2876750	20,77	5,98
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2876750	15,76	4,53
		Sub-Total de Mão de Obra				10,51
		Serviços Auxiliares				
	A C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:4	M3	0,0250000	738,79	18,47
		Total de Serviços Auxiliares				18,47
		Custo Direto Total				28,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,98
		Preço Unitário Adotado				28,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.1.4	CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm2) - DECORATIVA	M2	30/03/2021		
1	0111328 LADRILHISTA	H	0,4985750	20,77	10,36
1	0112543 SERVENTE	H	0,4967250	15,76	7,83
	Sub-Total de Mão de Obra				18,19
2	0216497 CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10x10cm (100 cm2)	M2	0,8300000	30,83	25,59
2	0216508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	3,0060000	1,88	5,65
	Sub-Total de Material				31,24
	Custo Direto Total				49,43
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				49,43
	Preço Unitario Adotado				49,43

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.2.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:4 P/ TETO	M2	30/03/2021		
1	0112391 PEDREIRO	H	0,1558625	20,77	3,24
1	0112543 SERVENTE	H	0,1563250	15,76	2,46
	Sub-Total de Mão de Obra				5,70
	Serviços Auxiliares				
A	C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,0060000	411,51	2,47
	Total de Serviços Auxiliares				2,47
	Custo Direto Total				8,17
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				8,17
	Preço Unitario Adotado				8,17

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.2.2	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:4 P/ PAREDE	M2	30/03/2021		
1	0112391 PEDREIRO	H	0,3885000	20,77	8,07
1	0112543 SERVENTE	H	0,6475000	15,76	10,20
	Sub-Total de Mão de Obra				18,27
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0243000	62,44	1,52
2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	3,2400000	1,02	3,30
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,2400000	0,52	1,68
	Sub-Total de Material				6,50
	Custo Direto Total				24,77
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				24,77
	Preço Unitario Adotado				24,77

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.2.3	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 P/ PAREDE	M2	30/03/2021		
1	0112391 PEDREIRO	H	0,6396375	20,77	13,29
1	0112543 SERVENTE	H	0,8325000	15,76	13,12
	Sub-Total de Mão de Obra				26,41
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0243000	62,44	1,52
2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	3,6400000	1,02	3,71
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,6400000	0,52	1,89
	Sub-Total de Material				7,12
	Custo Direto Total				33,53
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				33,53
	Preço Unitario Adotado				33,53



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVANGELINA HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - Nº 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm		M	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1942500	20,77	4,03
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0934250	15,76	1,47
		Sub-Total de Mão de Obra				5,50
	2 0211881	SOLEIRA DE GRANITO DE 25CM	M	0,4110000	105,64	43,42
		Sub-Total de Material				43,42
		Serviços Auxiliares				
	A C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	0,0025000	597,15	1,49
		Total de Serviços Auxiliares				1,49
		Custo Direto Total				50,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				50,41
		Preço Unitário Adotado				50,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEM		M2	04/04/2023		
	1 0112395	PINTOR	H	0,1082250	20,77	2,25
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0462500	15,76	0,73
		Sub-Total de Mão de Obra				2,98
	2 0207356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	17,81	5,88
		Sub-Total de Material				5,88
		Custo Direto Total				8,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,86
		Preço Unitário Adotado				8,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO		M2	04/04/2023		
	1 0112395	PINTOR	H	0,1027675	20,77	2,13
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0373700	15,76	0,59
		Sub-Total de Mão de Obra				2,72
	2 0207356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,1500000	17,81	2,67
		Sub-Total de Material				2,67
		Custo Direto Total				5,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,39
		Preço Unitário Adotado				5,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.1	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO		PT	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,7505625	16,77	29,36
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,7565750	20,77	36,48
	1 0112543	SERVENTE	H	1,3875000	15,76	21,87
		Sub-Total de Mão de Obra				87,71
	2 0210356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000000	1,81	21,72
	2 0210419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000000	1,63	1,63
	2 0210428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000000	9,44	9,44
	2 0210957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000000	1,87	1,87
	2 0210981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000000	8,79	0,88



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - Nº 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	2	0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000000	3,24	9,72
	2	0211105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000000	2,41	2,41
	2	0211181	FITA ISOLANTE	M	3,0000000	0,76	2,28
	2	0211262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000000	20,62	20,62
	2	0211409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000000	0,81	1,62
		Sub-Total de Material				72,19	
		Custo Direto Total				159,90	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				159,90	
		Preço Unitário Adotado				159,90	


Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
10.2		LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	04/04/2023			
	2	0239385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	1,0000000	15,85	15,85
		Sub-Total de Material				15,85	
		Custo Direto Total				15,85	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				15,85	
		Preço Unitário Adotado				15,85	

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
10.3		ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADA	UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1104625	16,77	18,62
	1	0112312	ELETRICISTA	H	1,1100000	20,77	23,05
		Sub-Total de Mão de Obra				41,67	
	2	0217927	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMI	UN	1,0000000	151,30	151,30
		Sub-Total de Material				151,30	
		Custo Direto Total				192,97	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				192,97	
		Preço Unitário Adotado				192,97	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
C0171		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	30/03/2021			
	1	0112543	SERVENTE	H	9,2500000	15,76	145,78
		Sub-Total de Mão de Obra				145,78	
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	62,44	75,93
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,52	189,80
		Sub-Total de Material				265,73	
		Custo Direto Total				411,51	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				411,51	
		Preço Unitário Adotado				411,51	

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
C0840		CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021			
	1	0112543	SERVENTE	H	5,5500000	15,76	87,47
		Sub-Total de Mão de Obra				87,47	
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8872000	62,44	55,40



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000000	0,52	152,88
	2	0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	68,36	57,15
			Sub-Total de Material				265,43
	3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	20,64	14,74
			Sub-Total de Equipamento				14,74
			Custo Direto Total				367,64
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				367,64
			Preço Unitário Adotado				367,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C1603		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	30/03/2021			
	1	0112391	PEDREIRO	H	4,6250000	20,77	96,06
	1	0112543	SERVENTE	H	7,4000000	15,76	116,62
			Sub-Total de Mão de Obra				212,68
			Custo Direto Total				212,68
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				212,68
			Preço Unitário Adotado				212,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C0165		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:4	M3	30/03/2021			
	1	0112543	SERVENTE	H	30,0162500	15,76	473,06
			Sub-Total de Mão de Obra				473,06
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	62,44	75,93
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,52	189,80
			Sub-Total de Material				265,73
			Custo Direto Total				738,79
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				738,79
			Preço Unitário Adotado				738,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C0197		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	30/03/2021			
	1	0112543	SERVENTE	H	9,2500000	15,76	145,78
			Sub-Total de Mão de Obra				145,78
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	62,44	75,93
	2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	182,0000000	1,02	185,64
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,52	189,80
			Sub-Total de Material				451,37
			Custo Direto Total				597,15
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				597,15
			Preço Unitário Adotado				597,15

Fortaleza-CE, 10 de Abril de 2023.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wescley de L. Luciano
Eng° Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.816.983-41

CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	91.374,10	13,10%	11.970,01	12,77%	11.668,47	12,76%	11.659,34	13,24%	12.097,93	13,16%	12.024,83	12,49%	11.412,63	12,45%	11.376,08	10,03%	9.164,82	91.374,10
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.848,02	100,00%	11.848,02															11.848,02
3	MOVIMENTO DE TERRA	16.482,33	100,00%	16.482,33															16.482,33
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO	329.936,78	35,00%	115.477,87	45,00%	148.471,55	20,00%	65.987,36											329.936,78
5	ESTRUTURAS METÁLICAS	63.914,27					45,00%	28.761,42	55,00%	35.152,85									63.914,27
6	PAREDES E PAINÉIS	150.433,10							30,00%	45.129,93	70,00%	105.303,17							150.433,10
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	24.367,08							20,00%	4.873,42	40,00%	9.746,83	40,00%	9.746,83					24.367,08
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	115.727,16							20,00%	23.145,43	40,00%	46.290,86	40,00%	46.290,86					115.727,16
9	FRIGORÍGENAS	57.520,32			50,00%	28.760,16	50,00%	28.760,16											57.520,32
10	COBERTA	433.750,65			50,00%	216.875,33	50,00%	216.875,33											433.750,65
11	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	238.209,38					50,00%	119.104,69	50,00%	119.104,69									238.209,38
12	REVESTIMENTO DE PISO	409.199,50					20,00%	81.839,90	50,00%	204.599,75	30,00%	122.759,85							409.199,50
13	ESQUADRIAS	112.040,88							50,00%	56.020,44	50,00%	56.020,44							112.040,88
14	PINTURA	122.247,35											50,00%	61.123,68	50,00%	61.123,68			122.247,35
15	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	46.004,24											100,00%	46.004,24					46.004,24
16	OUTROS ELEMENTOS	8.439,44											100,00%	8.439,44					8.439,44
17	LIMPEZA FINAL	10.776,70															100,00%	10.776,70	10.776,70
TOTAL		2.242.271,30	6,95%	155.778,23	18,10%	405.775,51	24,66%	552.988,19	22,30%	500.124,44	17,76%	398.150,23	6,11%	137.013,44	3,23%	72.499,75	0,89%	19.941,52	2.242.271,30

Fortaleza-CE, 10 de Abril de 2023.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
Eng° Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

Rafael de S. Cruz
Diretor
CPF: 014.816.983-41





CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE -CE.

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - N° 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEINFRA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)

CODIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SÉGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

Fortaleza-CE, 10 de Abril de 2023.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
Eng° Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de S. Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41



CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE.
EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EVALDO HOLANDA MAIA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - Nº 2023.0902-001/SEMEB.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) _ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 32,00%.

COMPOSIÇÃO DO BDI		
CÓD	DESCRIÇÃO	%

CÓD	Despesas Indiretas	%
AC	Administração central	4,00
G	Garantia/seguros	0,80
R	Riscos	1,27
TOTAL DO GRUPO A =		1,06

CÓD	Despesas financeiras	%
DF	Despesas financeiras	1,01
TOTAL DO GRUPO B =		1,01

CÓD	Beneficio	%
L	Lucro	7,00
TOTAL DO GRUPO C =		7,00

CÓD	Impostos	%
I 1	PIS	0,65
I 2	COFINS	3,00
I 3	ISS	5,00
I 4	CPRB	4,50
TOTAL DO GRUPO D =		13,15

BDI =	32,00%
-------	--------

Fórmula para o cálculo do BDI :

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fortaleza-CE, 10 de Abril de 2023.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
Eng° Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sa Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41