



## ORÇAMENTO - CURVA ABC E SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CÉI, LOCALIZADO NO BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>DATA :</b>	25/01/2024	<b>BDI :</b>	30,70%	
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	Serviço	UN	42,00	R\$ 107,03	R\$ 4.495,26	0,28%	91,22%	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	269,42	R\$ 16,64	R\$ 4.483,15	0,28%	91,50%	C
102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 4.266,95	R\$ 4.266,95	0,26%	91,76%	C
C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	23,00	R\$ 172,94	R\$ 3.977,62	0,24%	92,00%	C
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	227,40	R\$ 16,68	R\$ 3.793,03	0,23%	92,24%	C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	27,00	R\$ 140,15	R\$ 3.784,05	0,23%	92,47%	C
C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 187,52	R\$ 3.750,40	0,23%	92,70%	C
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	23,00	R\$ 161,06	R\$ 3.704,38	0,23%	92,93%	C
C2048	PROJETOR C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, C/FOTOCÉLULA	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 307,16	R\$ 3.685,92	0,23%	93,16%	C
00036178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	SINAPI	Material	UN	324,60	R\$ 10,99	R\$ 3.567,35	0,22%	93,37%	C
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	65,40	R\$ 53,10	R\$ 3.472,74	0,21%	93,59%	C
00010924	HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 3.402,83	R\$ 3.402,83	0,21%	93,80%	C
00011929	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"	SINAPI	Material	UN	175,00	R\$ 19,21	R\$ 3.361,75	0,21%	94,00%	C
96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	SINAPI	Serviço	M	344,60	R\$ 23,13	R\$ 3.344,60	0,21%	94,21%	C
C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 298,68	R\$ 3.285,48	0,20%	94,41%	C
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 542,50	R\$ 3.255,00	0,20%	94,61%	C
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	12,55	R\$ 249,27	R\$ 3.128,34	0,19%	94,80%	C
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	186,79	R\$ 15,38	R\$ 2.872,83	0,18%	94,98%	C
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	292,20	R\$ 9,65	R\$ 2.819,73	0,17%	95,15%	C
00039445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SINAPI	Material	UN	20,00	R\$ 134,41	R\$ 2.688,20	0,17%	95,32%	C
C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	266,14	R\$ 9,88	R\$ 2.629,46	0,16%	95,48%	C





# ORÇAMENTO - CURVA ABC - SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI, LOCALIZADO NO BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>DATA :</b>	25/01/2024	<b>BDI :</b>	30,70%	
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 286,22	R\$ 2.575,98	0,16%	95,64%	C
C3764	RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.349,82	R\$ 2.349,82	0,14%	95,78%	C
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	19,00	R\$ 122,23	R\$ 2.322,37	0,14%	95,93%	C
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	32,00	R\$ 70,38	R\$ 2.252,16	0,14%	96,06%	C
00037399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	SINAPI	Material	UN	168,00	R\$ 13,14	R\$ 2.207,52	0,14%	96,20%	C
C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W	SEINFRA	Serviço	UN	23,00	R\$ 93,80	R\$ 2.157,40	0,13%	96,33%	C
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	88,20	R\$ 24,23	R\$ 2.137,09	0,13%	96,46%	C
C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 963,12	R\$ 1.926,24	0,12%	96,58%	C
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	Serviço	M2	150,00	R\$ 12,08	R\$ 1.812,00	0,11%	96,69%	C
C1477	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 257,41	R\$ 1.801,87	0,11%	96,80%	C
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	19,00	R\$ 92,56	R\$ 1.758,64	0,11%	96,91%	C
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	34,37	R\$ 49,23	R\$ 1.692,04	0,10%	97,02%	C
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	26,00	R\$ 61,79	R\$ 1.606,54	0,10%	97,12%	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	13,00	R\$ 111,42	R\$ 1.448,46	0,09%	97,20%	C
C4932	TOMADA SIMPLES DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x2", COM 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x2")	SEINFRA	Serviço	UN	27,00	R\$ 53,08	R\$ 1.433,16	0,09%	97,29%	C
101915	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 434,92	R\$ 1.304,76	0,08%	97,37%	C
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	23,00	R\$ 53,99	R\$ 1.241,77	0,08%	97,45%	C
I10038	TAMPÃO DE FOFÓ DÚCTIL DN 800MM CL-400 INSPEÇÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 1.226,87	R\$ 1.226,87	0,08%	97,52%	C
98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 610,54	R\$ 1.221,08	0,08%	97,60%	C
C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	28,00	R\$ 43,07	R\$ 1.205,96	0,07%	97,67%	C
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	38,90	R\$ 29,56	R\$ 1.149,88	0,07%	97,74%	C
C2045	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 383,02	R\$ 1.149,06	0,07%	97,82%	C






## ORÇAMENTO - CURVA ABC E SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI, LOCALIZADO NO BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>DATA :</b>	25/01/2024	<b>BDI :</b>	30,70%	
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 228,57	R\$ 1.142,85	0,07%	97,89%	C
I2172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2')	SEINFRA	Material	M	12,50	R\$ 89,86	R\$ 1.123,25	0,07%	97,95%	C
C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	23,00	R\$ 45,65	R\$ 1.049,95	0,06%	98,02%	C
C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 86,95	R\$ 1.043,40	0,06%	98,08%	C
C2010	POSTE DE FERRO P/JARDIM H=2.80M, C/GLOBO DE VIDRO, S/ LÂMPADA	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 345,56	R\$ 1.036,68	0,06%	98,15%	C
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	47,00	R\$ 21,16	R\$ 994,52	0,06%	98,21%	C
I-001	BANHEIRA DE EMBUTIR EM PVC DIMENSÕES 77X45X20CM	Composiçõe	Cotação	UND	4,00	R\$ 234,46	R\$ 937,84	0,06%	98,27%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 154,44	R\$ 926,64	0,06%	98,32%	C
92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 227,59	R\$ 910,36	0,06%	98,38%	C
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 297,50	R\$ 892,50	0,05%	98,43%	C
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	13,10	R\$ 58,45	R\$ 765,70	0,05%	98,48%	C
0000857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	45,00	R\$ 16,95	R\$ 762,75	0,05%	98,53%	C
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	Serviço	UN	24,00	R\$ 31,50	R\$ 756,00	0,05%	98,57%	C
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	Serviço	UN	34,00	R\$ 21,16	R\$ 719,44	0,04%	98,62%	C
C1152	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR EÓLICO	SEINFRA	Serviço	M	6,05	R\$ 115,66	R\$ 699,74	0,04%	98,66%	C
C2454	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	SEINFRA	Serviço	UN	29,00	R\$ 23,80	R\$ 690,20	0,04%	98,70%	C
C2177	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	13,00	R\$ 50,19	R\$ 652,47	0,04%	98,74%	C
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	60,00	R\$ 10,59	R\$ 635,40	0,04%	98,78%	C
92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 156,70	R\$ 626,80	0,04%	98,82%	C
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	108,00	R\$ 5,76	R\$ 622,08	0,04%	98,86%	C
C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 621,56	R\$ 621,56	0,04%	98,90%	C
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 153,82	R\$ 615,28	0,04%	98,94%	C
I8424	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 614,73	R\$ 614,73	0,04%	98,97%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	29,00	R\$ 21,16	R\$ 613,64	0,04%	99,01%	C






# ORÇAMENTO - CURVA ABC E SERVIÇOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI, LOCALIZADO NO BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	DATA :	25/01/2024	BDI :	30,70%	
LOCAL:	BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO DO NORTE	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 153,26	R\$ 613,04	0,04%	99,05%	C
92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 60,83	R\$ 608,30	0,04%	99,09%	C
89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	29,00	R\$ 19,25	R\$ 558,25	0,03%	99,12%	C
C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFRA	Serviço	M2	2.200,00	R\$ 0,25	R\$ 550,00	0,03%	99,15%	C
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 496,03	R\$ 496,03	0,03%	99,18%	C
16689	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=90mm (3"), C/CONEXÕES	SEINFRA	Material	M	63,80	R\$ 7,61	R\$ 485,52	0,03%	99,21%	C
C4627	PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	Serviço	UN	31,00	R\$ 15,57	R\$ 482,67	0,03%	99,24%	C
C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	Serviço	UN	25,00	R\$ 19,27	R\$ 481,75	0,03%	99,27%	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	21,80	R\$ 21,13	R\$ 460,63	0,03%	99,30%	C
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 86,95	R\$ 434,75	0,03%	99,33%	C
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	16,40	R\$ 26,48	R\$ 434,27	0,03%	99,36%	C
C5099	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 2" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 422,37	R\$ 422,37	0,03%	99,38%	C
C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SEINFRA	Serviço	M2	1,92	R\$ 202,96	R\$ 389,68	0,02%	99,41%	C
92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 97,04	R\$ 388,16	0,02%	99,43%	C
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	18,00	R\$ 19,75	R\$ 355,50	0,02%	99,45%	C
89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	30,00	R\$ 11,57	R\$ 347,10	0,02%	99,47%	C
C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 336,80	R\$ 336,80	0,02%	99,49%	C
C2507	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 162,60	R\$ 325,20	0,02%	99,51%	C
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 39,82	R\$ 318,56	0,02%	99,53%	C
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	8,00	R\$ 38,75	R\$ 310,00	0,02%	99,55%	C
00020972	REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 145,63	R\$ 291,26	0,02%	99,57%	C






# ORÇAMENTO - CURVA ABC SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI, LOCALIZADO NO BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

<b>DATA:</b>	25/01/2024	<b>BDI:</b>	30,70%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	3,00	R\$ 95,06	R\$ 285,18	0,02%	99,59%	C
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 70,92	R\$ 283,68	0,02%	99,60%	C
C4385	ESGUICHO DE AGULHA 1/2" x 1/2"	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 94,52	R\$ 283,56	0,02%	99,62%	C
C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 86,95	R\$ 260,85	0,02%	99,64%	C
C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 21,46	R\$ 257,52	0,02%	99,65%	C
I10011	REGULADOR 1º ESTÁGIO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 254,76	R\$ 254,76	0,02%	99,67%	C
C2698	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 84,26	R\$ 252,78	0,02%	99,69%	C
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	Serviço	M	2,85	R\$ 86,88	R\$ 247,61	0,02%	99,70%	C
00020964	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 79,61	R\$ 238,83	0,01%	99,72%	C
00039634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	SINAPI	Material	M	30,00	R\$ 7,95	R\$ 238,50	0,01%	99,73%	C
C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 236,66	R\$ 236,66	0,01%	99,74%	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 31,75	R\$ 222,25	0,01%	99,76%	C
I1865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	Material	UN	18,00	R\$ 11,00	R\$ 198,00	0,01%	99,77%	C
I8660	CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 3"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 98,22	R\$ 196,44	0,01%	99,78%	C
I10012	REGULADOR 2º ESTÁGIO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 96,23	R\$ 192,46	0,01%	99,79%	C
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 29,51	R\$ 177,06	0,01%	99,81%	C
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 175,87	R\$ 175,87	0,01%	99,82%	C
C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 86,95	R\$ 173,90	0,01%	99,83%	C
C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 86,95	R\$ 173,90	0,01%	99,84%	C
92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 84,46	R\$ 168,92	0,01%	99,85%	C
C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 12,04	R\$ 168,56	0,01%	99,86%	C
00039457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 167,07	R\$ 167,07	0,01%	99,87%	C
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	18,00	R\$ 8,98	R\$ 161,64	0,01%	99,88%	C
92035	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 77,66	R\$ 155,32	0,01%	99,89%	C
C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 11,04	R\$ 154,56	0,01%	99,90%	C





# ORÇAMENTO - CURVA ABC E SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI, LOCALIZADO NO BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>DATA :</b>	25/01/2024	<b>BDI :</b>	30,70%	
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 30,70	R\$ 153,50	0,01%	99,91%	C
92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 70,88	R\$ 141,76	0,01%	99,92%	C
16219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	Material	M2	12,55	R\$ 10,91	R\$ 136,92	0,01%	99,92%	C
00012774	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 124,40	R\$ 124,40	0,01%	99,93%	C
11098	ESGUICHO C/ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 5/8"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 118,83	R\$ 118,83	0,01%	99,94%	C
16469	LUVA RETA PARA EMENDA DE ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO DN 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	25,00	R\$ 4,67	R\$ 116,75	0,01%	99,95%	C
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 38,54	R\$ 115,62	0,01%	99,95%	C
C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 27,72	R\$ 110,88	0,01%	99,96%	C
C2709	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 107,17	R\$ 107,17	0,01%	99,97%	C
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 16,93	R\$ 101,58	0,01%	99,97%	C
89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 5,05	R\$ 101,00	0,01%	99,98%	C
91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 88,64	R\$ 88,64	0,01%	99,98%	C
97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 25,72	R\$ 77,16	0,00%	99,99%	C
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 19,41	R\$ 58,23	0,00%	99,99%	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 48,65	R\$ 48,65	0,00%	100,00%	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 21,16	R\$ 42,32	0,00%	100,00%	C
17981	VÁLVULA PVC P/ TANQUE	SEINFRA	Material	UN	7,00	R\$ 3,87	R\$ 27,09	0,00%	100,00%	C

JOSE CARNEIRO DA COSTA  
 NETO:62328263372  
 Assinado de forma digital por JOSE CARNEIRO DA COSTA  
 NETO:62328263372  
 Dados: 2024.01.24 10:35:49 -03'00'

MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ - 10.923.326/0001-44  
 JOSÉ CARNEIRO DA COSTA NETO  
 CPF - 623.282.633-72

MATHEUS MARTINS ALVES FEITOSA  
 FEITOSA:03934407374  
 Assinado de forma digital por MATHEUS MARTINS ALVES FEITOSA:03934407374  
 Dados: 2024.01.24 10:35:32 -03'00'

MATHEUS MARTINS ALVES FEITOSA  
 REGISTRO CREA-CE - 0618844520  
 CPF - 039.344.073-74



**Subtotal até 100,00%** R\$ 1.626.773,70  
**Outros** R\$ 0,00  
**Valor total do Orçamento** R\$ 1.626.773,70



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI, LOCALIZADO NO BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>DATA :</b>	25/01/2024	<b>BDI :</b>	30,70%
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					<b>DATA REF.</b>
					09/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.476,64	100,00 %							100,00 %
			R\$ 1.476,64							
2	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 32.553,19				50,00 %	50,00 %			100,00 %
						R\$ 16.276,60	R\$ 16.276,59			R\$ 32.553,19
3	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 8.394,22		100,00 %						100,00 %
				R\$ 8.394,22						R\$ 8.394,22
4	ESQUADRIAS	R\$ 157.710,14					50,00 %	50,00 %		100,00 %
							R\$ 78.855,07	R\$ 78.855,07		R\$ 157.710,14
5	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 73.152,98	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %				100,00 %
			R\$ 18.288,25	R\$ 18.288,25	R\$ 18.288,25	R\$ 18.288,23				R\$ 73.152,98
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 72.941,18			30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %		100,00 %
					R\$ 21.882,35	R\$ 21.882,35	R\$ 21.882,35	R\$ 7.294,13		R\$ 72.941,18
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 11.712,00						100,00 %		100,00 %
								R\$ 11.712,00		R\$ 11.712,00
8	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 93.308,44						50,00 %	50,00 %	100,00 %
								R\$ 46.654,22	R\$ 46.654,22	R\$ 93.308,44
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.389,63	100,00 %							100,00 %
			R\$ 3.389,63							R\$ 3.389,63
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 8.605,29	100,00 %							100,00 %
			R\$ 8.605,29							R\$ 8.605,29
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 61.023,76			25,00 %	25,00 %	50,00 %			100,00 %
					R\$ 15.255,94	R\$ 15.255,94	R\$ 30.511,88			R\$ 61.023,76
12	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 1.418,09			100,00 %					100,00 %
					R\$ 1.418,09					R\$ 1.418,09
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 66.392,55	50,00 %	40,00 %					10,00 %	100,00 %
			R\$ 33.196,28	R\$ 26.557,02					R\$ 6.639,25	R\$ 66.392,55
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-220W	R\$ 267.821,48	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %				100,00 %
			R\$ 66.955,37	R\$ 66.955,37	R\$ 66.955,37	R\$ 66.955,37				R\$ 267.821,48
15	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 40.952,80		50,00 %	20,00 %	20,00 %			10,00 %	100,00 %
				R\$ 20.476,40	R\$ 8.190,56	R\$ 8.190,56			R\$ 4.095,28	R\$ 40.952,80
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 21.483,17	100,00 %							100,00 %
			R\$ 21.483,17							R\$ 21.483,17
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 629.524,89	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	40,00 %	100,00 %
			R\$ 62.952,49	R\$ 62.952,49	R\$ 62.952,49	R\$ 62.952,49	R\$ 62.952,49	R\$ 62.952,49	R\$ 251.809,95	R\$ 629.524,89





# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI, LOCALIZADO NO BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

<b>DATA :</b>	25/01/2024	<b>BDI :</b>	30,70%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 16.886,78							100,00 %	100,00 %
										R\$ 16.886,78
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 58.026,47	13,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %	22,00 %	100,00 %
			R\$ 7.543,44	R\$ 7.543,44	R\$ 7.543,44	R\$ 7.543,44	R\$ 7.543,44	R\$ 7.543,44	R\$ 7.543,44	R\$ 12.765,83
		R\$ 1.626.773,70	R\$ 223.890,56	R\$ 211.167,19	R\$ 202.486,49	R\$ 217.344,98	R\$ 218.021,82	R\$ 215.011,35	R\$ 338.851,31	R\$
			R\$ 223.890,56	R\$ 435.057,75	R\$ 637.544,24	R\$ 854.889,22	R\$ 1.072.911,04	R\$ 1.287.922,39	R\$ 1.626.773,70	1.626.773,70

JOSE CARNEIRO DA COSTA  
 Assinado de forma digital por JOSE CARNEIRO DA COSTA  
 NETO:62328263372  
 Dados: 2024.01.24 10:35:49 -03'00'

MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ - 10.923.326/0001-44  
 JOSÉ CARNEIRO DA COSTA NETO  
 CPF - 623.282.633-72

MATHEUS MARTINS ALVES  
 Assinado de forma digital por MATHEUS MARTINS ALVES  
 FEITOSA:03934407374  
 Dados: 2024.01.24 10:35:32 -03'00'

MATHEUS MARTINS ALVES FEITOSA  
 REGISTRO CREA-CE - 0618844520  
 CPF - 039.344.073-74



Handwritten signature and number 85

Handwritten signature and date 27/01/24





### COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI, LOCALIZADO NO BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>DATA :</b> 25/01/2024	<b>BDI :</b> 30,70%			
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	1,27%
	<b>TOTAL</b>	<b>4,86%</b>

	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,20%</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>13,15%</b>



**BDI = 30,70%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JOSE CARNEIRO DA COSTA  
Assinado de forma digital por JOSE CARNEIRO DA COSTA  
NETO:62328263372  
Dados: 2024.01.24 10:35:49 -03'00'

MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ - 10.923.326/0001-44  
JOSÉ CARNEIRO DA COSTA NETO  
CPF - 623.282.633-72

MATHEUS MARTINS ALVES  
Assinado de forma digital por MATHEUS MARTINS ALVES  
FEITOSA:03934407374  
Dados: 2024.01.24 10:35:32 -03'00'

MATHEUS MARTINS ALVES FEITOSA  
REGISTRO CREA-CE - 0618844520  
CPF - 039.344.073-74

Handwritten signature and number 86



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI, LOCALIZADO NO BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>DATA :</b> 25/01/2024	<b>BDI :</b> 30,70%			
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2023.08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
		Composição		0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91%</b>	<b>3,12%</b>

**A + B + C + D = 83,85% 47,76%**



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, LOCALIZADO NO BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>DATA :</b> 25/01/2024	<b>BDI :</b> 30,70%			
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO MONSENHOR OTÁVIO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

JOSE CARNEIRO DA COSTA  
NETO:62328263372  
Assinado de forma digital por JOSE CARNEIRO DA COSTA  
NETO:62328263372  
Dados: 2024.01.24 10:35:49 -03'00'

MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ - 10.923.326/0001-44  
JOSÉ CARNEIRO DA COSTA NETO  
CPF - 623.282.633-72

MATHEUS MARTINS ALVES FEITOSA:03934407374  
Assinado de forma digital por MATHEUS MARTINS ALVES FEITOSA:03934407374  
Dados: 2024.01.24 10:35:32 -03'00'

MATHEUS MARTINS ALVES FEITOSA  
REGISTRO CREA-CE - 0618844520  
CPF - 039.344.073-74