


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E COMBUSTÍVEL DO MERCADO DA CARNE			DATA :	03/06/2024	BDI :	28,82%
DESCRIÇÃO:	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E COMBUSTÍVEL DO MERCADO DA CARNE			FONTE	SEINFRA	VERSÃO	HORA
LOCAL:	MERCADO DA CARNE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	2024/02 COM DESONERAÇÃO	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE			SEINFRA	85,44%	85,06%	47,48%
				Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇO PRELIMINAR									
1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 137,56	R\$ 177,20	R\$ 137,56	R\$ 177,20
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - GLP									
1	92905	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 37,09	R\$ 47,78	R\$ 111,27	R\$ 143,34
2	92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	30,00	R\$ 16,72	R\$ 21,54	R\$ 501,60	R\$ 646,20
3	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,67	R\$ 13,75	R\$ 21,34	R\$ 27,50
4	C2394	TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 3/4" X 1/2"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 27,74	R\$ 35,73	R\$ 27,74	R\$ 35,73
5	00000770	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4,80	R\$ 6,18	R\$ 4,80	R\$ 6,18
6	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 106,97	R\$ 137,80	R\$ 106,97	R\$ 137,80
7	92696	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 18,18	R\$ 23,42	R\$ 36,36	R\$ 46,84
8	00039748	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	SINAPI	M	110,00	R\$ 54,88	R\$ 70,70	R\$ 6.036,80	R\$ 7.777,00
9	C1008	CURVA COBRE OU BRONZE D= 22mm (3/4")	SEINFRA	UN	63,00	R\$ 14,07	R\$ 18,12	R\$ 886,41	R\$ 1.141,56
10	C2333	TÉ COBRE OU BRONZE D= 22mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 17,18	R\$ 22,13	R\$ 34,36	R\$ 44,26
11	COMP - 0001	REGULADOR DE PRESSÃO 1° ESTÁGIO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 293,12	R\$ 377,60	R\$ 293,12	R\$ 377,60
12	COM - 0002	KIT MEDIDOR DE GÁS	Composições Próprias	UN	24,00	R\$ 385,30	R\$ 496,34	R\$ 9.247,20	R\$ 11.912,16
13	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF. 09/2023	SINAPI	M	130,00	R\$ 16,01	R\$ 20,62	R\$ 2.081,30	R\$ 2.680,60
14	G0369	VALVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIÂMETRO 3/4", TESTADA A FOGO ("FIRE TESTED TYPE") CONFORME ISO 10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C. TESTADA A FOGO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 773,51	R\$ 996,44	R\$ 1.547,02	R\$ 1.992,88

VALOR BDI TOTAL: R\$ 6.073,00
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 21.073,85
 VALOR TOTAL: R\$ 27.146,85



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E COMBUSTÍVEL DO MERCADO DA CARNE	DATA : 03/06/2024	BDI : 28,82%	
DESCRIÇÃO:	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E COMBUSTÍVEL DO MERCADO DA CARNE	FORTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	MERCADO DA CARNE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

	CÓDIGO DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇO PRELIMINAR	R\$ 177,20	0,65%
2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - GLP	R\$ 26.969,65	99,35%
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 6.073,00	100,00%
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 21.073,85	
	VALOR TOTAL:	R\$ 27.146,85	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E COMBUSTÍVEL DO MERCADO DA CARNE	DATA : 03/06/2024	BDI : 28,82%
DESCRIÇÃO:	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E COMBUSTÍVEL DO MERCADO DA CARNE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MERCADO DA CARNE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			85,06%
			47,67%
			0,00%
			0,00%

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 29,2700	R\$ 29,8554
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 23,9100	R\$ 23,9100
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,0700	R\$ 54,3150
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 11,9900	R\$ 1,7985
TOTAL Material:					R\$ 109,8789

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,49973075	R\$ 18,4600	R\$ 27,6850
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,6850

VALOR: R\$ 137,56

2.1. 92905 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 11,06	R\$ 0,12
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	R\$ 32,30	R\$ 0,09
00009885 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 26,93	R\$ 26,93
TOTAL Material:					R\$ 27,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22264472	R\$ 20,36	R\$ 4,53
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22272537	R\$ 24,36	R\$ 5,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,95

VALOR: R\$ 37,09

2.2. 92694 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 11,06	R\$ 0,12
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	R\$ 32,30	R\$ 0,09
00004178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,56	R\$ 6,56
TOTAL Material:					R\$ 6,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22275000	R\$ 20,36	R\$ 4,53
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22275000	R\$ 24,36	R\$ 5,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,95


VALOR: R\$ 16,72

2.3. 92692 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E COMBUSTÍVEL DO MERCADO DA CARNE	DATA : 03/06/2024	BDI : 28,82%
DESCRIÇÃO:	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E COMBUSTÍVEL DO MERCADO DA CARNE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MERCADO DA CARNE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			84,44%
			85,06%
			0,00%



Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,00800000	R\$ 11,06	R\$ 0,08
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,00200000	R\$ 32,30	R\$ 0,06
00004177 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	1,00000000	R\$ 4,73	R\$ 4,73
TOTAL Material:				R\$ 4,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13002460	R\$ 20,36	R\$ 2,64
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13002460	R\$ 24,36	R\$ 3,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,80
VALOR:					R\$ 10,67

2.4. C2394 TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 3/4" X 1/2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11953 TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 3/4" X 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,0400	R\$ 13,0400
TOTAL Material:					R\$ 13,0400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34524671	R\$ 19,1000	R\$ 6,5942
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34524671	R\$ 23,4800	R\$ 8,1064
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,7006
VALOR:					R\$ 27,74

2.5. 00000770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,80	R\$ 4,80
TOTAL Material:					R\$ 4,80
VALOR:					R\$ 4,80


2.6. 101917 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 3,00	R\$ 0,03
00012899 MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 78,67	R\$ 78,67
TOTAL Material:					R\$ 78,70

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63239265	R\$ 20,36	R\$ 12,87
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63247330	R\$ 24,36	R\$ 15,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,27
VALOR:					R\$ 106,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E COMBUSTÍVEL DO MERCADO DA CARNE	DATA: 03/06/2024	BDI: 28,82%
DESCRIÇÃO:	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E COMBUSTÍVEL DO MERCADO DA CARNE	FONTES: SEINFRA, SINAPI	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO, 2024/02 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MERCADO DA CARNE	HORA: 84,44%	MES: 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	Composição: PROPRIA	85,06% 0,00% 47,67% 9,00%



2.7. 92953 LUIVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 11,06	R\$ 0,12
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	R\$ 32,30	R\$ 0,09
00012406	LUIVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSI DE 3/4" X 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,02	R\$ 8,02
TOTAL Material:						R\$ 8,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22281907	R\$ 20,36	R\$ 4,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22281907	R\$ 24,36	R\$ 5,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,95
VALOR:						R\$ 18,18

2.8. 00039748 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039748	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 54,88	R\$ 54,88
TOTAL Material:						R\$ 54,88
VALOR:						R\$ 54,88

2.9. C1008 CURVA COBRE OU BRONZE D= 22mm (3/4") (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10938	CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 22MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,0500	R\$ 8,0500
11596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00030000	R\$ 37,4300	R\$ 0,0112
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00240000	R\$ 110,3500	R\$ 0,2648
TOTAL Material:						R\$ 8,3260

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13497186	R\$ 19,1000	R\$ 2,5780
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13497186	R\$ 23,4800	R\$ 3,1691
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,7471
VALOR:						R\$ 14,07

2.10. C2333 TÊ COBRE OU BRONZE D= 22mm (3/4") (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00050000	R\$ 37,4300	R\$ 0,0187
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00400000	R\$ 110,3500	R\$ 0,4414
11963	TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 22MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,3400	R\$ 10,3400
TOTAL Material:						R\$ 10,8001

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14957996	R\$ 19,1000	R\$ 2,8570

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E COMBUSTÍVEL DO MERCADO DA CARNE	DATA : 03/06/2024	BDI : 28,82%
DESCRIÇÃO:	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E COMBUSTÍVEL DO MERCADO DA CARNE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MERCADO DA CARNE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,40%
			85,06%
			47,67%
			0,00%
			0,00%

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15010352	R\$ 23,4800	R\$ 3,5244
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,3814
VALOR:						R\$ 17,18

2.11. COMP - 0001 REGULADOR DE PRESSÃO 1º ESTÁGIO (UN)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP - 0001	REGULADOR DE PRESSÃO 1º ESTÁGIO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 293,12	R\$ 293,12
TOTAL OUTROS:						R\$ 293,12
VALOR:						R\$ 293,12

2.12. COM - 0002 KIT MEDIDOR DE GÁS (UN)						
OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COM - 0002	KIT MEDIDOR DE GÁS	Composições	UN	1,00000000	R\$ 385,30	R\$ 385,30
TOTAL OUTROS:						R\$ 385,30
VALOR:						R\$ 385,30

2.13. 91179 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000395	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,78570000	R\$ 4,90	R\$ 8,74
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	1,87500000	R\$ 0,65	R\$ 1,21
TOTAL Material:						R\$ 9,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04768089	R\$ 20,36	R\$ 0,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20932506	R\$ 24,36	R\$ 5,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,06
VALOR:						R\$ 16,01

2.14. G0369 VÁLVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIÂMETRO 3/4", TESTADA A FOGO ("FIRE TESTED TYPE") CONFORME ISO 10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
G0369	VÁLVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIÂMETRO 3/4" TESTADA A FOGO ("FIRE TESTED TYPE") CONFORME ISO 10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 773,5100	R\$ 773,5100
TOTAL Material:						R\$ 773,5100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E COMBUSTÍVEL DO MERCADO DA CARNE	DATA : 03/06/2024	BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E COMBUSTÍVEL DO MERCADO DA CARNE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MERCADO DA CARNE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	R\$ 773,51
--------	------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E COMBUSTÍVEL DO MERCADO DA CARNE	DATA : 03/06/2024	BDI : 28,82%																
DESCRIÇÃO:	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E COMBUSTÍVEL DO MERCADO DA CARNE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">FONTE</td> <td style="width: 15%;">VERSÃO</td> <td style="width: 15%;">HORA</td> <td style="width: 15%;">MES</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	MERCADO DA CARNE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE																		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 211

COMP - 0001 REGULADOR DE PRESSÃO 1º ESTÁGIO (UN)					
Rubrica					
OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP - 0001	REGULADOR DE PRESSÃO 1º ESTÁGIO	UN	1,00000000	R\$ 293,12	R\$ 293,12
TOTAL OUTROS:					R\$ 293,12
VALOR:					R\$ 293,12

COM - 0002 KIT MEDIDOR DE GÁS (UN)					
Rubrica					
OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COM - 0002	KIT MEDIDOR DE GÁS	UN	1,00000000	R\$ 385,30	R\$ 385,30
TOTAL OUTROS:					R\$ 385,30
VALOR:					R\$ 385,30

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E COMBUSTÍVEL DO MERCADO DA CARNE	DATA : 03/06/2024	BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS E COMBUSTÍVEL DO MERCADO DA CARNE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MERCADO DA CARNE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇO PRELIMINAR	R\$ 177,20	100,00 %	100,00 %
			R\$ 177,20	R\$ 177,20
2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - GLP	R\$ 26.969,65	100,00 %	100,00 %
			R\$ 26.969,65	R\$ 26.969,65
		R\$ 27.146,85	R\$ 27.146,85	R\$ 27.146,85

